

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД БЕОГРАД
ОПШТИНСКА УПРАВА
ГО РАКОВИЦА

Мишка Крањца 12, 11090 Београд
www.rakovica.rs,
e-mail: milan.prodanovic@rakovica.rs

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

БРОЈ 03-ОП-20

ИНТЕРВЕНЦИЈА НА БЕТОНСКИМ СТАЗАМА, СТЕПЕНИШТИМА И
РУКОХВАТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ РАКОВИЦА

	Датум и време:
Крајњи рок за достављање понуда:	13.04.2020. године до 10,00 часова
Јавно отварање достављених понуда:	13.04.2020. године у 11,00 часова

Београд,
Март, 2020. године

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр.104/13), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 03-ОП-20 од 05.03.2020. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 03-ОП-20 од 05.03.2020. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку радова – Интервенција на бетонским стазама, степеништима и рукохватима на територији Градске општине Раковица

Број јавне набавке 03-ОП-20

Садржај:

- I Општи подаци о јавној набавци
- II Подаци о предмету јавне набавке
- III Техничка спецификација предмета јавне набавке
- IV Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова
- V Упутство понуђачима како да сачине понуду
- VI Образац понуде
- VII Модел уговора
- VIII Образац трошкова припреме понуде
- IX Образац изјаве о независној понуди
- X Образац изјаве о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа
- XI Образац изјаве понуђача о финансијском средству обезбеђења уговора
- XII Образац изјаве понуђача о финансијском средству обезбеђења гарантног рока

Конкурсна документација садржи укупно 97 страна.

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу:

Назив и адреса наручиоца: Градска општина Раковица 11090 Београд, улица Мишка Крањца бр. 12

Интернет адреса: www.rakovica.rs

e-mail: milan.prodanovic@rakovica.rs

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број 03-ОП-20 је набавка радова - Интервенција на бетонским стазама, степеништима и руковатима на територији Градске општине Раковица.

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

4. Напомена да ли је у питању резервисана јавна набавка: Није

5. Контакт (лице или служба)

Особа за контакт: Милан Продановић

e-mail: milan.prodanovic@rakovica.rs

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

Опис предмета набавке: Предмет јавне набавке је набавка радова – Интервенција на бетонским стазама, степеништима и руковатима на територији Градске општине Раковица у свему према дефинисаним техничким спецификацијама.

Техничке спецификације су дефинисане у поглављу III конкурсне документације.

Назив и ознака из општег речника набавки:

45262330 - Поправка бетонских радова

45262320 - Полагање бетонске кошуљице

2. Партије

Ова набавка није обликована у више партија.

III ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке радова су:

- Интервенција на бетонским стазама, степеништима и рукохватима на територији Градске општине Раковица које подразумева реконструкције степеништа, као и постављање рукохвата на следећим локацијама:

Реконструкција стазе и степеништа Луке Војводића - Годоминска ка терену

Р.бр.	Опис позиције	ј.м.	количина
1	Монтажа и демонтажа заштитне ограде од ПВЦ плетива. На сваких 2м поставити стубове за затезање плетива висине 1,20м. Поставити капије за пролаз и на ограде поставити табле са упозорењем за пролазнике. Ограда се користи за све време трајања радова. Обрачун по м2.	м2	540.00
2	Рушење стазе и степеништа од армираног бетона. Рушење стазе извести заједно са скидањем подлоге. Шут, земљу и други отпадни материјал утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м2 стазе и степеништа од армираног бетона.	м2	264.00
3	Ручни ископ земље III категорије у широком откопу терена са одвозом. Ископ извести и нивелисати према пројекту и датим kotaма. Бочне стране правилно одсећи, а дно нивелисати. Ископану земљу утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м3 ископане земље.	м3	39.60
4	Набавка и разастирање шљунка. Тампонски слој шљунка насути у слојевима, набити и фино испланирати дебљине 10цм са толеранцијом по висини +1цм. Обрачун по м3 набијеног шљунка	м3	26.40
5	Израда темеља степеништа од набијеног бетона МБ 20. Темељ бетонирати преко слоја шљунка. У бетон обавезно додавати адитив за заштиту бетона од агресивног дејства соли. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улази оплата и довоз потебне воде. Обрачун по м3 бетона.	м3	2.40
5	Израда бетонске плоче и степеничних каскада од набијеног бетона МБ 30 . Плочу бетонирати преко слоја тампона, монтажа и демонтажа оплате. У бетон обавезно додавати адитив за заштиту бетона од агресивног дејства соли. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улази оплата и довоз потебне воде. Обрачун по м2 бетона.	м2	264.00
7	Израда рукохвата - металног гелендера обострано од округлих профила црне браварије Фи 48мм, висине 100 цм. У цену улази набавка материјала, радионичка израда, транспорт, земљани ископ на местима стубова, бетонирање стопе (дубина стопе је минимум 50цм) и постављање стубова на размаку од 200 цм, заштитно и завршно фарбање црном бојом и монтажа на лицу места. Гелендери су једнопојасни.	м1	60.00
8	Завршно чишћење градилишта	ком	1.00

Реконструкција степеништа у Луке Војводића 71

Р.бр.	Опис позиције	ј.м.	количина
1	Монтажа и демонтажа заштитне оградe од ПВЦ плетива. На сваких 2м поставити стубове за затезање плетива висине 1,20м. Поставити капије за пролаз и на оградe поставити табле са упозорењем за пролазнике. Ограда се користи за све време трајања радова. Обрачун по м2.	м2	18.00
2	Рушење стазе и степеништа од армираног бетона. Рушење стазе извести заједно са скидањем подлоге. Шут, земљу и други отпадни материјал утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м2 стазе и степеништа од армираног бетона.	м2	12.50
3	Ручни ископ земље III категорије у широком откопу терена са одвозом. Ископ извести и нивелисати према пројекту и датим kotaма. Бочне стране правилно одсећи, а дно нивелисати. Ископану земљу утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м3 ископане земље.	м3	1.88
4	Набавка и разастирање шљунка. Тампонски слој шљунка насути у слојевима, набити и фино испланирати дебљине 10цм са толеранцијом по висини +1цм. Обрачун по м3 набијеног шљунка	м3	1.25
5	Израда темеља степеништа од набијеног бетона МБ 20. Темељ бетонирати преко слоја шљунка. У бетон обавезно додавати адитив за заштиту бетона од агресивног дејства соли. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улази оплата и довоз потебне воде. Обрачун по м3 бетона.	м3	0.24
6	Израда нове армирано-бетонске плоче и степеничних каскада дебљине 12цм од набијеног бетона МБ 30. Плочу бетонирати преко слоја тампона, монтажа и демонтажа оплате. У бетон обавезно додавати адитив за заштиту бетона од агресивног дејства соли. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улази оплата и довоз потебне воде. Обрачун по м2 бетона.	м2	12.50
7	Набавка и уградња бетонских плоча на равнајућем слоју	м2	5.00
8	Израда рукохвата - металног гелендера обонстрано од округлих профила црне браварије Фи 48мм, висине 100 цм. У цену улази набавка материјала, радионичка израда, транспорт, земљани ископ на местима стубова, бетонирање стопе (дубина стопе је минимум 50цм) и постављање стубова на размаку од 200 цм, заштитно и завршно фарбање црном бојом и монтажа на лицу места. Гелендери су једнопојасни.	м1	4.00
9	Завршно чишћење градилишта	ком	1.00

Реконструкција стазе и степеништа Луке Војводића 67 прилаз 3

Р.бр.	Опис позиције	ј.м.	количина
1	Монтажа и демонтажа заштитне оgrade од ПВЦ плетива. На сваких 2м поставити стубове за затезање плетива висине 1,20м. Поставити капије за пролаз и на оgrade поставити табле са упозорењем за пролазнике. Ограда се користи за све време трајања радова. Обрачун по м2.	м2	162.00
2	Рушење стазе и степеништа од армираног бетона. Рушење стазе извести заједно са скидањем подлоге. Шут, земљу и други отпадни материјал утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м2 стазе и степеништа од армираног бетона.	м2	210.00
3	Ручни ископ земље III категорије у широком откопу терена са одвозом. Ископ извести и нивелисати према пројекту и датим kotaма. Бочне стране правилно одсећи, а дно нивелисати. Ископану земљу утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м3 ископане земље.	м3	31.50
4	Набавка и разастирање шљунка. Тампонски слој шљунка насути у слојевима, набити и фино испланирати дебљине 10цм са толеранцијом по висини +1цм. Обрачун по м3 набијеног шљунка	м3	21.00
5	Израда темеља степеништа од набијеног бетона МБ 20. Темелј бетонирати преко слоја шљунка. У бетон обавезно додавати адитив за заштиту бетона од агресивног дејства соли. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улази оплата и довоз потебне воде. Обрачун по м3 бетона.	м3	0.90
6	Израда нове армирано-бетонске плоче и 30 степеника дебљине 12цм од набијеног бетона МБ 30. Плочу бетонирати преко слоја тампона, монтажа и демонтажа оплате. У бетон обавезно додавати адитив за заштиту бетона од агресивног дејства соли. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улази оплата и довоз потебне воде. Обрачун по м2 бетона.	м2	210.00
7	Израда рукохвата - металног гелендера обонстрано од округлих профила црне браварије Фи 48мм, висине 100 цм. У цену улази набавка материјала, радионичка израда, транспорт, земљани ископ на местима стубова, бетонирање стопе (дубина стопе је минимум 50цм) и постављање стубова на размаку од 200 цм, заштитно и завршно фарбање црном бојом и монтажа на лицу места. Гелендери су једнопојасни.	м1	15.00
8	Завршно чишћење градилишта	ком	1.00

Реконструкција степеништа Пилота Михаила Петровића ка Стојана Јанковића

Р.бр.	Опис позиције	ј.м.	количина
1	Монтажа и демонтажа заштитне ограде од ПВЦ плетива. На сваких 2м поставити стубове за затезање плетива висине 1,20м. Поставити капије за пролаз и на ограде поставити табле са упозорењем за пролазнике. Ограда се користи за све време трајања радова. Обрачун по м2.	м2	40.80
2	Рушење стазе и степеништа од армираног бетона. Рушење стазе извести заједно са скидањем подлоге. Шут, земљу и други отпадни материјал утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м2 стазе и степеништа од армираног бетона.	м2	22.00
3	Ручни ископ земље III категорије у широком откопу терена са одвозом. Ископ извести и нивелисати према пројекту и датим kotaма. Бочне стране правилно одсећи, а дно нивелисати. Ископану земљу утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м3 ископане земље.	м3	3.30
4	Набавка и разастирање шљунка. Тампонски слој шљунка насути у слојевима, набити и фино испланирати дебљине 10цм са толеранцијом по висини +1цм. Обрачун по м3 набијеног шљунка	м3	2.20
5	Израда темеља степеништа од набијеног бетона МБ 20. Темељ бетонирати преко слоја шљунка. У бетон обавезно додавати адитив за заштиту бетона од агресивног дејства соли. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улази оплата и довоз потебне воде. Обрачун по м3 бетона.	м3	1.02
6	Израда нове армирано-бетонске плоче и 17 степеника дебљине 12цм од набијеног бетона МБ 30. Плочу бетонирати преко слоја тампона, монтажа и демонтажа оплате. У бетон обавезно додавати адитив за заштиту бетона од агресивног дејства соли. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улази оплата и довоз потебне воде. Обрачун по м2 бетона.	м2	22.00
7	Израда рукохвата - металног гелендера обонстрано од округлих профила црне браварије Фи 48мм, висине 100 цм. У цену улази набавка материјала, радионичка израда, транспорт, земљани ископ на местима стубова, бетонирање стопе (дубина стопе је минимум 50цм) и постављање стубова на размаку од 200 цм, заштитно и завршно фарбање црном бојом и монтажа на лицу места. Гелендери су једнопојасни.	м1	8.50
8	Завршно чишћење градилишта	ком	1.00

Реконструкција стазе и степеништа Пилота Михаила Петровића код бр. 21

Р.бр.	Опис позиције	ј.м.	количина
1	Монтажа и демонтажа заштитне ограде од ПВЦ плетива. На сваких 2м поставити стубове за затезање плетива висине 1,20м. Поставити капије за пролаз и на ограде поставити табле са упозорењем за пролазнике. Ограда се користи за све време трајања радова. Обрачун по м2.	м2	144.00
2	Рушење стазе и степеништа од армираног бетона. Рушење стазе извести заједно са скидањем подлоге. Шут, земљу и други отпадни материјал утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м2 стазе и степеништа од армираног бетона.	м2	79.80
3	Ручни ископ земље III категорије у широком откопу терена са одвозом. Ископ извести и нивелисати према пројекту и датим kotaма. Бочне стране правилно одсећи, а дно нивелисати. Ископану земљу утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м3 ископане земље.	м3	11.97
4	Набавка и разастирање шљунка. Тампонски слој шљунка насути у слојевима, набити и фино испланирати дебљине 10цм са толеранцијом по висини +1цм. Обрачун по м3 набијеног шљунка	м3	7.98
5	Израда темеља степеништа од набијеног бетона МБ 20. Темељ бетонирати преко слоја шљунка. У бетон обавезно додавати адитив за заштиту бетона од агресивног дејства соли. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улази оплата и довоз потебне воде. Обрачун по м3 бетона.	м3	0.60
6	Израда нове армирано-бетонске плоче и 17 степеника дебљине 12цм од набијеног бетона МБ 30. Плочу бетонирати преко слоја тампона, монтажа и демонтажа оплате. У бетон обавезно додавати адитив за заштиту бетона од агресивног дејства соли. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улази оплата и довоз потебне воде. Обрачун по м2 бетона.	м2	79.80
7	Израда рукохвата - металног гелендера обонострано од округлих профила црне браварије Фи 48мм, висине 100 цм. У цену улази набавка материјала, радионичка израда, транспорт, земљани ископ на местима стубова, бетонирање стопе (дубина стопе је минимум 50цм) и постављање стубова на размаку од 200 цм, заштитно и завршно фарбање црном бојом и монтажа на лицу места. Гелендери су једнопојасни.	м1	8.50
8	Завршно чишћење градилишта	ком	1.00

Реконструкција рукохвата у Славка Родића 24

Р.бр.	Опис позиције	ј.м.	количина
1	Монтажа и демонтажа заштитне ограде од ПВЦ плетива. На сваких 2м поставити стубове за затезање плетива висине 1,20м. Поставити капије за пролаз и на ограде поставити табле са упозорењем за пролазнике. Ограда се користи за све време трајања радова. Обрачун по м2.	м2	24.00
2	Израда рукохвата - металног гелендера обонстрано од округлих профила црне браварије Фи 48мм, висине 100 цм. У цену улази набавка материјала, радионичка израда, транспорт, земљани ископ на местима стубова, бетонирање стопе (дубина стопе је минимум 50цм) и постављање стубова на размаку од 200 цм, заштитно и завршно фарбање црном бојом и монтажа на лицу места. Гелендери су једнопојасни.	м2	35.00
3	Завршно чишћење градилишта	ком	1.00

Реконструкција стазе у Пилота Михаила Петровића код Сервиса Кошић

Р.бр.	Опис позиције	ј.м.	количина
1	Монтажа и демонтажа заштитне ограде од ПВЦ плетива. На сваких 2м поставити стубове за затезање плетива висине 1,20м. Поставити капије за пролаз и на ограде поставити табле са упозорењем за пролазнике. Ограда се користи за све време трајања радова. Обрачун по м2.	м2	216.00
2	Ручно чишћење терена од земље, растиња, лишћа, шута и другог отпадног материјала. Шут, земљу и други отпадни материјал утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м2 очишћене површине.	м2	136.00
3	Ручни ископ земље III категорије у широком откопу терена са одвозом. Ископ извести и нивелисати. Бочне стране правилно одсећи, а дно нивелисати. Ископану земљу утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м3 ископане земље.	м3	20.40
4	Набавка и разастирање шљунка. Тампонски слој шљунка насути у слојевима, набити и фино испланирати са толеранцијом по висини +1 цм. Обрачун по м3 набијеног шљунка.	м3	13.60
5	Израда нове армирано-бетонске плоче дебљине 12цм од набијеног бетона МБ 30. Плочу бетонирати преко слоја тампона, монтажа и демонтажа оплате. У бетон обавезно додавати адитив за заштиту бетона од агресивног дејства соли. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улази оплата и довоз потебне воде. Обрачун по м2.	м2	136.00
6	Израда пердашене цементне кошуљице. Подлогу пре наношења кошуљице очистити и опрати. Малтер за кошуљицу справити са просејаним шљунком "јединицом", размере 1:3. Обавезна употреба адитива за заштиту бетона од агресивног дејства индустријске соли. Горњу површину кошуљице равно испердашити и неговати док не очврсне. Обрачун по м2 кошуљице.	м2	136.00

7	Завршно чишћење градилишта	ком	1.00
---	----------------------------	-----	------

Реконструкција стазе и степеништа Видиковачки венац 13

Р.бр.	Опис позиције	ј.м.	количина
1	Монтажа и демонтажа заштитне ограде од ПВЦ плетива. На сваких 2м поставити стубове за затезање плетива висине 1,20м. Поставити капије за пролаз и на ограде поставити табле са упозорењем за пролазнике. Ограда се користи за све време трајања радова. Обрачун по м2.	м2	88.80
2	Рушење стазе и степеништа од армираног бетона. Рушење стазе извести заједно са скидањем подлоге. Шут, земљу и други отпадни материјал утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м2 стазе и степеништа од армираног бетона.	м2	51.20
3	Ручни ископ земље III категорије у широком откопу терена са одвозом. Ископ извести и нивелисати према пројекту и датим kotaма. Бочне стране правилно одсећи, а дно нивелисати. Ископану земљу утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м3 ископане земље.	м3	7.68
4	Набавка и разастирање шљунка. Тампонски слој шљунка насути у слојевима, набити и фино испланирати дебљине 10цм са толеранцијом по висини +1цм. Обрачун по м3 набијеног шљунка	м3	5.12
5	Израда темеља степеништа од набијеног бетона МБ 20. Темelj бетонирати преко слоја шљунка. У бетон обавезно додавати адитив за заштиту бетона од агресивног дејства соли. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улази оплата и довоз потебне воде. Обрачун по м3 бетона.	м3	0.60
6	Израда нове армирано-бетонске плоче и 20 степеника дебљине 12цм од набијеног бетона МБ 30. Плочу бетонирати преко слоја тампона, монтажа и демонтажа оплате. У бетон обавезно додавати адитив за заштиту бетона од агресивног дејства соли. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улази оплата и довоз потебне воде. Обрачун по м2 бетона.	м2	51.20
7	Израда рукохвата - металног гелендера једнострано од округлих профила црне браварије Фи 48мм, висине 100 цм. У цену улази набавка материјала, радионичка израда, транспорт, земљани ископ на местима стубова, бетонирање стопе (дубина стопе је минимум 50цм) и постављање стубова на размаку од 200 цм, заштитно и завршно фарбање црном бојом и монтажа на лицу места. Гелендери су једнопојасни.	м1	10.00
8	Завршно чишћење градилишта	ком	1.00

Реконструкција рампе у ул.Видиковачки венац 98

Р.бр.	Опис позиције	ј.м.	количина
1	Монтажа и демонтажа заштитне ограде од ПВЦ плетива. На сваких 2м поставити стубове за затезање плетива висине 1,20м. Поставити капије за пролаз и на ограде поставити табле са упозорењем за пролазнике. Ограда се користи за све време трајања радова. Обрачун по м2.	м2	48.00
2	Рушење стазе и степеништа од армираног бетона. Рушење стазе извести заједно са скидањем подлоге. Шут, земљу и други отпадни материјал утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м2 стазе и степеништа од армираног бетона.	м2	22.50
3	Ручни ископ земље III категорије у широком откопу терена са одвозом. Ископ извести и нивелисати према пројекту и датим kotaма. Бочне стране правилно одсећи, а дно нивелисати. Ископану земљу утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м3 ископане земље.	м3	3.38
4	Набавка и разастирање шљунка. Тампонски слој шљунка насути у слојевима, набити и фино испланирати дебљине 10цм са толеранцијом по висини +1цм. Обрачун по м3 набијеног шљунка	м3	2.25
5	Израда нове армирано-бетонске плоче за рампу за инвалида дебљине 12цм од набијеног бетона МБ 30. Плочу бетонирати преко слоја тампона, монтажа и демонтажа оплате. У бетон обавезно додавати адитив за заштиту бетона од агресивног дејства соли. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улази оплата и довоз потебне воде. Обрачун по м2 бетона.	м2	22.50
6	Израда рукохвата - металног гелендера обострано од округлих профила црне браварије Фи 48мм, висине 100 цм. У цену улази набавка материјала, радионичка израда, транспорт, земљани ископ на местима стубова, бетонирање стопе (дубина стопе је минимум 50цм) и постављање стубова на размаку од 200 цм, заштитно и завршно фарбање црном бојом и монтажа на лицу места. Гелендери су једнопојасни.	м1	30.00
7	Завршно чишћење градилишта	ком	1.00

Реконструкција платоа Видиковачки венац 90а

Р.бр.	Опис позиције	ј.м.	количина
1	Монтажа и демонтажа заштитне ограде од ПВЦ плетива. На сваких 2м поставити стубове за затезање плетива висине 1,20м. Поставити капије за пролаз и на ограде поставити табле са упозорењем за пролазнике. Ограда се користи за све време трајања радова. Обрачун по м2.	м2	144.00
2	Рушење стазе и платоа од армираног бетона. Рушење стазе извести заједно са скидањем подлоге. Шут, земљу и други отпадни материјал утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м2 стазе и степеништа од армираног бетона.	м2	900.00

3	Ручни ископ земље III категорије у широком откопу терена са одвозом. Ископ извести и нивелисати. Бочне стране правилно одсећи, а дно нивелисати. Ископану земљу утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м3 ископане земље.	м3	135.00
4	Набавка и разастирање шљунка. Тампонски слој шљунка насути у слојевима, набити и fino испланирати са толеранцијом по висини +1 цм. Обрачун по м3 набијеног шљунка.	м3	90.00
5	Израда нове армирано-бетонске плоче дебљине 12цм од набијеног бетона МБ 30. Плочу бетонирати преко слоја тампона, монтажа и демонтажа оплате. У бетон обавезно додавати адитив за заштиту бетона од агресивног дејства соли. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улази оплата и довоз потебне воде. Обрачун по м2.	м2	300.00
6	Израда нове армирано-бетонске плоче дебљине 10цм од набијеног бетона МБ 30. Плочу бетонирати преко слоја тампона, монтажа и демонтажа оплате. У бетон обавезно додавати адитив за заштиту бетона од агресивног дејства соли. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улази оплата и довоз потебне воде. Обрачун по м2.	м2	600.00
7	Израда пердашене цементне кошуљице. Подлогу пре наношења кошуљице очистити и опрати. Малтер за кошуљицу справити са просејаним шљунком "јединицом", размере 1:3. Обавезна употреба адитива за заштиту бетона од агресивног дејства индустријске соли. Горњу површину кошуљице равно испердашити и неговати док не очврсне. Обрачун по м2 кошуљице.	м2	300.00
8	Израда хидроизолације премаузом битулита и завршним пенетратом преко бетонске плоче.	м2	600.00
9	Набавка и разастирање песка. Тампонски слој песка насути у слојевима, набити и fino испланирати просечне дебљине 7цм са толеранцијом по висини +1цм. Обрачун по м3 разастртог песка	м3	42.00
10	Набавка и уградња бетонских плоча 25*20 цм на равнајућем слоју	м2	600.00
11	Завршно чишћење градилишта	ком	1.00

Реконструкција стазе од Видиковачког венца излаз на пијаци

Р.бр.	Опис позиције	ј.м.	количина
1	Монтажа и демонтажа заштитне ограде од ПВЦ плетива. На сваких 2м поставити стубове за затезање плетива висине 1,20м. Поставити капије за пролаз и на ограде поставити табле са упозорењем за пролазнике. Ограда се користи за све време трајања радова. Обрачун по м2.	м2	108.00
2	Ручно чишћење терена од земље, растиња, лишћа, шута и другог отпадног материјала. Шут, земљу и други отпадни материјал утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м2 очишћене површине.	м2	48.00

3	Ручни ископ земље III категорије у широком откопу терена са одвозом. Ископ извести и нивелисати. Бочне стране правилно одсећи, а дно нивелисати. Ископану земљу утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м3 ископане земље.	м3	7.20
4	Набавка и разастирање шљунка. Тампонски слој шљунка насути у слојевима, набити и фино испланирати са толеранцијом по висини +1 цм. Обрачун по м3 набијеног шљунка.	м3	4.80
5	Израда нове армирано-бетонске плоче дебљине 12цм од набијеног бетона МБ 30. Плочу бетонирати преко слоја тампона, монтажа и демонтажа оплате. У бетон обавезно додавати адитив за заштиту бетона од агресивног дејства соли. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улази оплата и довоз потебне воде. Обрачун по м2.	м2	48.00
6	Израда пердашене цементне кошуљице. Подлогу пре наношења кошуљице очистити и опрати. Малтер за кошуљицу справити са просејаним шљунком "јединицом", размере 1:3. Обавезна употреба адитива за заштиту бетона од агресивног дејства индустријске соли. Горњу површину кошуљице равно испердашити и неговати док не очврсне. Обрачун по м2 кошуљице.	м2	48.00
7	Завршно чишћење градилишта	ком	1.00

Реконструкција стазе од Патријарха Јоаникија 28 ка Максију

Р.бр.	Опис позиције	ј.м.	количина
1	Монтажа и демонтажа заштитне оградe од ПВЦ плетива. На сваких 2м поставити стубове за затезање плетива висине 1,20м. Поставити капије за пролаз и на оградe поставити табле са упозорењем за пролазнике. Ограда се користи за све време трајања радова. Обрачун по м2.	м2	74.40
2	Рушење стазе и степеништа од армираног бетона. Рушење стазе извести заједно са скидањем подлоге. Шут, земљу и други отпадни материјал утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м2 стазе и степеништа од армираног бетона.	м2	52.00
3	Ручни ископ земље III категорије у широком откопу терена са одвозом. Ископ извести и нивелисати. Бочне стране правилно одсећи, а дно нивелисати. Ископану земљу утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м3 ископане земље.	м3	7.80
4	Набавка и разастирање шљунка. Тампонски слој шљунка насути у слојевима, набити и фино испланирати са толеранцијом по висини +1 цм. Обрачун по м3 набијеног шљунка.	м3	5.20
5	Израда нове армирано-бетонске плоче дебљине 12цм од набијеног бетона МБ 30. Плочу бетонирати преко слоја тампона, монтажа и демонтажа оплате. У бетон обавезно додавати адитив за заштиту бетона од агресивног дејства соли. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улази оплата и довоз потебне воде. Обрачун по м2.	м2	52.00

6	Завршно чишћење градилишта	ком	1.00
---	----------------------------	-----	------

Реконструкција платоа Месна заједница Видиковац

Р.бр.	Опис позиције	ј.м.	количина
1	Монтажа и демонтажа заштитне ограде од ПВЦ плетива. На сваких 2м поставити стубове за затезање плетива висине 1,20м. Поставити капије за пролаз и на ограде поставити табле са упозорењем за пролазнике. Ограда се користи за све време трајања радова. Обрачун по м2.	м2	144.00
2	Рушење стазе и платоа од армираног бетона. Рушење стазе извести заједно са скидањем подлоге. Шут, земљу и други отпадни материјал утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м2 стазе и степеништа од армираног бетона.	м2	900.00
3	Ручни ископ земље III категорије у широком откопу терена са одвозом. Ископ извести и нивелисати. Бочне стране правилно одсећи, а дно нивелисати. Ископану земљу утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м3 ископане земље.	м3	135.00
4	Набавка и разастирање шљунка. Тампонски слој шљунка насути у слојевима, набити и фино испланирати са толеранцијом по висини +1 цм. Обрачун по м3 набијеног шљунка.	м3	90.00
5	Израда нове армирано-бетонске плоче дебљине 12цм од набијеног бетона МБ 30. Плочу бетонирати преко слоја тампона, монтажа и демонтажа оплате. У бетон обавезно додавати адитив за заштиту бетона од агресивног дејства соли. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улази оплата и довоз потебне воде. Обрачун по м2.	м2	300.00
6	Израда нове армирано-бетонске плоче дебљине 10цм од набијеног бетона МБ 30. Плочу бетонирати преко слоја тампона, монтажа и демонтажа оплате. У бетон обавезно додавати адитив за заштиту бетона од агресивног дејства соли. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улази оплата и довоз потебне воде. Обрачун по м2.	м2	600.00
7	Израда пердашене цементне кошуљице. Подлогу пре наношења кошуљице очистити и опрати. Малтер за кошуљицу справити са просејаним шљунком "јединицом", размере 1:3. Обавезна употреба адитива за заштиту бетона од агресивног дејства индустријске соли. Горњу површину кошуљице равно испердашити и неговати док не очврсне. Обрачун по м2 кошуљице.	м2	300.00
8	Израда хидроизолације премазом битулита и завршним пенетратом преко бетонске плоче.	м2	600.00
9	Набавка и разастирање песка. Тампонски слој песка насути у слојевима, набити и фино испланирати просечне дебљине 7цм са толеранцијом по висини +1цм. Обрачун по м3 разастртог песка	м3	42.00
10	Набавка и уградња бетонских плоча 25*20 цм на равнајућем слоју	м2	600.00

11	Завршно чишћење градилишта	ком	1.00
----	----------------------------	-----	------

Реконструкција стазе од Моме Станојловића до Суседградске

Р.бр.	Опис позиције	ј.м.	количина
1	Монтажа и демонтажа заштитне ограде од ПВЦ плетива. На сваких 2м поставити стубове за затезање плетива висине 1,20м. Поставити капије за пролаз и на ограде поставити табле са упозорењем за пролазнике. Ограда се користи за све време трајања радова. Обрачун по м2.	м2	30.00
2	Ручно чишћење терена од земље, растиња, лишћа, шута и другог отпадног материјала. Шут, земљу и други отпадни материјал утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м2 очишћене површине.	м2	8.40
3	Ручни ископ земље III категорије у широком откопу терена са одвозом. Ископ извести и нивелисати према пројекту и датим kotaма. Бочне стране правилно одсећи, а дно нивелисати. Ископану земљу утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м3 ископане земље.	м3	1.26
4	Набавка и разастирање шљунка. Тампонски слој шљунка насути у слојевима, набити и фино испланирати дебљине 10цм са толеранцијом по висини +1цм. Обрачун по м3 набијеног шљунка	м3	0.84
5	Израда темеља степеништа од набијеног бетона МБ 20. Темelj бетонирати преко слоја шљунка. У бетон обавезно додавати адитив за заштиту бетона од агресивног дејства соли. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улази оплата и довоз потебне воде. Обрачун по м3 бетона.	м3	0.30
6	Израда нове армирано-бетонске плоче и 10 степеника дебљине 12цм од набијеног бетона МБ 30. Плочу бетонирати преко слоја тампона, монтажа и демонтажа оплате. У бетон обавезно додавати адитив за заштиту бетона од агресивног дејства соли. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улази оплата и довоз потебне воде. Обрачун по м2 бетона.	м2	8.40
7	Израда рукохвата - металног гелендера једнострано од округлих профила црне браварије Фи 48мм, висине 100 цм. У цену улази набавка материјала, радионичка израда, транспорт, земљани ископ на местима стубова, бетонирање стопе (дубина стопе је минимум 50цм) и постављање стубова на размаку од 200 цм, заштитно и завршно фарбање црном бојом и монтажа на лицу места. Гелендери су једнопојасни.	м1	5.00
8	Завршно чишћење градилишта	ком	1.00

Реконструкција стазе од Опленачке ка пијаци

Р.бр.	Опис позиције	ј.м.	количина
1	Монтажа и демонтажа заштитне ограде од ПВЦ плетива. На сваких 2м поставити стубове за затезање плетива висине 1,20м. Поставити капије за пролаз и на ограде поставити табле са упозорењем за пролазнике. Ограда се користи за све време трајања радова. Обрачун по м2.	м2	468.00
2	Ручно чишћење терена од земље, растиња, лишћа, шута и другог отпадног материјала. Шут, земљу и други отпадни материјал утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м2 очишћене површине.	м2	266.00
3	Ручни ископ земље III категорије у широком откопу терена са одвозом. Ископ извести и нивелисати. Бочне стране правилно одсећи, а дно нивелисати. Ископану земљу утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м3 ископане земље.	м3	39.90
4	Набавка и разастирање шљунка. Тампонски слој шљунка насути у слојевима, набити и фино испланирати са толеранцијом по висини +1 цм. Обрачун по м3 набијеног шљунка.	м3	26.60
5	Израда нове армирано-бетонске плоче дебљине 12цм од набијеног бетона МБ 30. Плочу бетонирати преко слоја тампона, монтажа и демонтажа оплате. У бетон обавезно додавати адитив за заштиту бетона од агресивног дејства соли. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улази оплата и довоз потебне воде. Обрачун по м2.	м2	266.00
6	Израда пердашене цементне кошуљице. Подлогу пре наношења кошуљице очистити и опрати. Малтер за кошуљицу справити са просејаним шљунком "јединицом", размере 1:3. Обавезна употреба адитива за заштиту бетона од агресивног дејства индустријске соли. Горњу површину кошуљице равно испердашити и неговати док не очврсне. Обрачун по м2 кошуљице.	м2	266.00
7	Завршно чишћење градилишта	ком	1.00

Реконструкција стазе Миладина Петровића 12/9

Р.бр.	Опис позиције	ј.м.	количина
1	Монтажа и демонтажа заштитне ограде од ПВЦ плетива. На сваких 2м поставити стубове за затезање плетива висине 1,20м. Поставити капије за пролаз и на ограде поставити табле са упозорењем за пролазнике. Ограда се користи за све време трајања радова. Обрачун по м2.	м2	234.00
2	Рушење стазе од армираног бетона. Рушење стазе извести заједно са скидањем подлоге. Шут, земљу и други отпадни материјал утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м2 стазе и степеништа од армираног бетона.	м2	128.80
3	Ручни ископ земље III категорије у широком откопу терена са одвозом. Ископ извести и нивелисати. Бочне стране правилно одсећи, а дно нивелисати. Ископану земљу утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м3 ископане земље.	м3	19.32

4	Набавка и разастирање шљунка. Тампонски слој шљунка насути у слојевима, набити и фино испланирати са толеранцијом по висини +1 цм. Обрачун по м3 набијеног шљунка.	м3	12.88
5	Израда нове армирано-бетонске плоче дебљине 12цм од набијеног бетона МБ 30. Плочу бетонирати преко слоја тампона, монтажа и демонтажа оплате. У бетон обавезно додавати адитив за заштиту бетона од агресивног дејства соли. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улази оплата и довоз потебне воде. Обрачун по м2.	м2	128.80
6	Израда пердашене цементне кошуљице. Подлогу пре наношења кошуљице очистити и опрати. Малтер за кошуљицу справити са просејаним шљунком "јединицом", размере 1:3. Обавезна употреба адитива за заштиту бетона од агресивног дејства индустријске соли. Горњу површину кошуљице равно испердашити и неговати док не очврсне. Обрачун по м2 кошуљице.	м2	128.80
7	Завршно чишћење градилишта	ком	1.00

Реконструкција стезе од Јагодинске ка Ђује и Драгољуба

Р.бр.	Опис позиције	ј.м.	количина
1	Монтажа и демонтажа заштитне ограде од ПВЦ плетива. На сваких 2м поставити стубове за затезање плетива висине 1,20м. Поставити капије за пролаз и на ограде поставити табле са упозорењем за пролазнике. Ограда се користи за све време трајања радова. Обрачун по м2.	м2	60.00
2	Ручно чишћење терена од земље, растиња, лишћа, шута и другог отпадног материјала. Шут, земљу и други отпадни материјал утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м2 очишћене површине.	м2	63.00
3	Ручни ископ земље III категорије у широком откопу терена са одвозом. Ископ извести и нивелисати. Бочне стране правилно одсећи, а дно нивелисати. Ископану земљу утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м3 ископане земље.	м3	9.45
4	Набавка и разастирање шљунка. Тампонски слој шљунка насути у слојевима, набити и фино испланирати са толеранцијом по висини +1 цм. Обрачун по м3 набијеног шљунка.	м3	6.30
5	Израда нове армирано-бетонске плоче дебљине 12цм од набијеног бетона МБ 30. Плочу бетонирати преко слоја тампона, монтажа и демонтажа оплате. У бетон обавезно додавати адитив за заштиту бетона од агресивног дејства соли. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улази оплата и довоз потебне воде. Обрачун по м2.	м2	63.00
6	Израда пердашене цементне кошуљице. Подлогу пре наношења кошуљице очистити и опрати. Малтер за кошуљицу справити са просејаним шљунком "јединицом", размере 1:3. Обавезна употреба адитива за заштиту бетона од агресивног дејства индустријске соли. Горњу површину кошуљице равно испердашити и неговати док не очврсне. Обрачун по м2 кошуљице.	м2	63.00

7	Завршно чишћење градилишта	ком	1.00
---	----------------------------	-----	------

Реконструкција стазе од Ђује и Драгољуба 25 ка Гочкој

Р.бр.	Опис позиције	ј.м.	количина
1	Монтажа и демонтажа заштитне ограде од ПВЦ плетива. На сваких 2м поставити стубове за затезање плетива висине 1,20м. Поставити капије за пролаз и на ограде поставити табле са упозорењем за пролазнике. Ограда се користи за све време трајања радова. Обрачун по м2.	м2	72.00
2	Ручно чишћење терена од земље, растиња, лишћа, шута и другог отпадног материјала. Шут, земљу и други отпадни материјал утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м2 очишћене површине.	м2	103.20
3	Ручни ископ земље III категорије у широком откопу терена са одвозом. Ископ извести и нивелисати. Бочне стране правилно одсећи, а дно нивелисати. Ископану земљу утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м3 ископане земље.	м3	15.48
4	Набавка и разастирање шљунка. Тампонски слој шљунка насути у слојевима, набити и fino испланирати са толеранцијом по висини +1 цм. Обрачун по м3 набијеног шљунка.	м3	10.32
5	Израда нове армирано-бетонске плоче дебљине 12цм од набијеног бетона МБ 30. Плочу бетонирати преко слоја тампона, монтажа и демонтажа оплате. У бетон обавезно додавати адитив за заштиту бетона од агресивног дејства соли. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улази оплата и довоз потебне воде. Обрачун по м2.	м2	103.20
6	Завршно чишћење градилишта	ком	1.00

Реконструкција стазе и степеништа у ул. Пета Козарска ка Опленачкој

Р.бр.	Опис позиције	ј.м.	количина
1	Монтажа и демонтажа заштитне ограде од ПВЦ плетива. На сваких 2м поставити стубове за затезање плетива висине 1,20м. Поставити капије за пролаз и на ограде поставити табле са упозорењем за пролазнике. Ограда се користи за све време трајања радова. Обрачун по м2.	м2	182.40
2	Рушење стазе и степеништа од армираног бетона. Рушење стазе извести заједно са скидањем подлоге. Шут, земљу и други отпадни материјал утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м2 стазе и степеништа од армираног бетона.	м2	140.00
3	Ручни ископ земље III категорије у широком откопу терена са одвозом. Ископ извести и нивелисати према пројекту и датим kotaма. Бочне стране правилно одсећи, а дно нивелисати. Ископану земљу утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м3 ископане земље.	м3	21.00

4	Набавка и разастирање шљунка. Тампонски слој шљунка насути у слојевима, набити и фино испланирати дебљине 10цм са толеранцијом по висини +1цм. Обрачун по м3 набијеног шљунка	м3	14.00
5	Израда темеља степеништа од набијеног бетона МБ 20. Темelj бетонирати преко слоја шљунка. У бетон обавезно додавати адитив за заштиту бетона од агресивног дејства соли. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улази оплата и довоз потебне воде. Обрачун по м3 бетона.	м3	1.20
6	Израда нове армирано-бетонске плоче и степеника дебљине 12цм од набијеног бетона МБ 30. Плочу бетонирати преко слоја тампона, монтажа и демонтажа оплате. У бетон обавезно додавати адитив за заштиту бетона од агресивног дејства соли. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улази оплата и довоз потебне воде. Обрачун по м2 бетона.	м2	140.00
7	Израда рукохвата - металног гелендера једнострано од округлих профила црне браварије Фи 48мм, висине 100 цм. У цену улази набавка материјала, радионичка израда, транспорт, земљани ископ на местима стубова, бетонирање стопе (дубина стопе је минимум 50цм) и постављање стубова на размаку од 200 цм, заштитно и завршно фарбање црном бојом и монтажа на лицу места. Гелендери су једнопојасни.	м1	10.00
8	Завршно чишћење градилишта	ком	1.00

Реконструкција стазе Тузланска од 5/1 до 5/7

Р.бр.	Опис позиције	ј.м.	количина
1	Монтажа и демонтажа заштитне ограде од ПВЦ плетива. На сваких 2м поставити стубове за затезање плетива висине 1,20м. Поставити капије за пролаз и на ограде поставити табле са упозорењем за пролазнике. Ограда се користи за све време трајања радова. Обрачун по м2.	м2	228.00
2	Рушење стазе и степеништа од армираног бетона. Рушење стазе извести заједно са скидањем подлоге. Шут, земљу и други отпадни материјал утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м2 стазе и степеништа од армираног бетона.	м2	126.00
3	Ручни ископ земље III категорије у широком откопу терена са одвозом. Ископ извести и нивелисати. Бочне стране правилно одсећи, а дно нивелисати. Ископану земљу утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м3 ископане земље.	м3	18.90
4	Набавка и разастирање шљунка. Тампонски слој шљунка насути у слојевима, набити и фино испланирати са толеранцијом по висини +1 цм. Обрачун по м3 набијеног шљунка.	м3	12.60
5	Израда нове армирано-бетонске плоче дебљине 12цм од набијеног бетона МБ 30. Плочу бетонирати преко слоја тампона, монтажа и демонтажа оплате. У бетон обавезно додавати адитив за заштиту бетона од агресивног дејства соли. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улази оплата и довоз потебне воде. Обрачун по м2.	м2	126.00

6	Израда пердашене цементне кошуљице. Подлогу пре наношења кошуљице очистити и опрати. Малтер за кошуљицу справити са просејаним шљунком "јединицом", размере 1:3. Обавезна употреба адитива за заштиту бетона од агресивног дејства индустријске соли. Горњу површину кошуљице равно испердашити и неговати док не очврсне. Обрачун по м2 кошуљице.	м2	126.00
7	Завршно чишћење градилишта	ком	1.00

Реконструкција стазе Боже Бауцала од 3 до 3/6

Р.бр.	Опис позиције	ј.м.	количина
1	Монтажа и демонтажа заштитне оgrade од ПВЦ плетива. На сваких 2м поставити стубове за затезање плетива висине 1,20м. Поставити капије за пролаз и на оgrade поставити табле са упозорењем за пролазнике. Ограда се користи за све време трајања радова. Обрачун по м2.	м2	228.00
2	Рушење стазе и степеништа од армираног бетона. Рушење стазе извести заједно са скидањем подлоге. Шут, земљу и други отпадни материјал утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м2 стазе и степеништа од армираног бетона.	м2	126.00
3	Ручни ископ земље III категорије у широком откопу терена са одвозом. Ископ извести и нивелисати. Бочне стране правилно одсећи, а дно нивелисати. Ископану земљу утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м3 ископане земље.	м3	18.90
4	Набавка и разастирање шљунка. Тампонски слој шљунка насути у слојевима, набити и фино испланирати са толеранцијом по висини +1 цм. Обрачун по м3 набијеног шљунка.	м3	12.60
5	Израда нове армирано-бетонске плоче дебљине 12цм од набијеног бетона МБ 30. Плочу бетонирати преко слоја тампона, монтажа и демонтажа оплате. У бетон обавезно додавати адитив за заштиту бетона од агресивног дејства соли. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улази оплата и довоз потебне воде. Обрачун по м2.	м2	126.00
6	Израда пердашене цементне кошуљице. Подлогу пре наношења кошуљице очистити и опрати. Малтер за кошуљицу справити са просејаним шљунком "јединицом", размере 1:3. Обавезна употреба адитива за заштиту бетона од агресивног дејства индустријске соли. Горњу површину кошуљице равно испердашити и неговати док не очврсне. Обрачун по м2 кошуљице.	м2	126.00
7	Завршно чишћење градилишта	ком	1.00

Реконструкција стазе и рампе код Ивана Мичурина бр. 21

Р.бр.	Опис позиције	ј.м.	количина
1	Монтажа и демонтажа заштитне оградe од ПВЦ плетива. На сваких 2м поставити стубове за затезање плетива висине 1,20м. Поставити капије за пролаз и на оградe поставити табле са упозорењем за пролазнике. Ограда се користи за све време трајања радова. Обрачун по м2.	м2	132.00
2	Ручно чишћење терена од земље, растиња, лишћа, шута и другог отпадног материјала. Шут, земљу и други отпадни материјал утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м2 очишћене површине.	м2	70.00
3	Ручни ископ земље III категорије у широком откопу терена са одвозом. Ископ извести и нивелисати према пројекту и датим kotaма. Бочне стране правилно одсећи, а дно нивелисати. Ископану земљу утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м3 ископане земље.	м3	10.50
4	Набавка и разастирање шљунка. Тампонски слој шљунка насути у слојевима, набити и фино испланирати дебљине 10цм са толеранцијом по висини +1цм. Обрачун по м3 набијеног шљунка	м3	7.00
5	Израда нове армирано-бетонске плоче и рампе за инвалида дебљине 12цм од набијеног бетона МБ 30. Плочу бетонирати преко слоја тампона, монтажа и демонтажа оплате. У бетон обавезно додавати адитив за заштиту бетона од агресивног дејства соли. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улази оплата и довоз потебне воде. Обрачун по м2 бетона.	м2	70.00
6	Израда рукохвата - металног гелендера обострано од округлих профила црне браварије Фи 48мм, висине 100 цм. У цену улази набавка материјала, радионичка израда, транспорт, земљани ископ на местима стубова, бетонирање стопе (дубина стопе је минимум 50цм) и постављање стубова на размаку од 200 цм, заштитно и завршно фарбање црном бојом и монтажа на лицу места. Гелендери су једнопојасни.	м1	50.00
7	Завршно чишћење градилишта	ком	1.00

Реконструкција степеништа Петра Коњовића ка Варешкој

Р.бр.	Опис позиције	ј.м.	количина
1	Монтажа и демонтажа заштитне оградe од ПВЦ плетива. На сваких 2м поставити стубове за затезање плетива висине 1,20м. Поставити капије за пролаз и на оградe поставити табле са упозорењем за пролазнике. Ограда се користи за све време трајања радова. Обрачун по м2.	м2	260.00
2	Рушење стазе и степеништа од армираног бетона. Рушење стазе извести заједно са скидањем подлоге. Шут, земљу и други отпадни материјал утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м2 стазе и степеништа од армираног бетона.	м2	180.00

3	Ручни ископ земље III категорије у широком откопу терена са одвозом. Ископ извести и нивелисати према пројекту и датим kotaма. Бочне стране правилно одсећи, а дно нивелисати. Ископану земљу утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м3 ископане земље.	м3	27.00
4	Набавка и разастирање шљунка. Тампонски слој шљунка насути у слојевима, набити и фино испланирати дебљине 10цм са толеранцијом по висини +1цм. Обрачун по м3 набијеног шљунка	м3	18.00
5	Израда темеља степеништа од набијеног бетона МБ 20. Темелј бетонирати преко слоја шљунка. У бетон обавезно додавати адитив за заштиту бетона од агресивног дејства соли. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улази оплата и довоз потебне воде. Обрачун по м3 бетона.	м3	1.00
6	Израда нових степеничних каскада од набијеног бетона МБ 30. Плочу бетонирати преко слоја тампона, монтажа и демонтажа оплате. У бетон обавезно додавати адитив за заштиту бетона од агресивног дејства соли. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улази оплата и довоз потебне воде. Обрачун по м2 бетона.	м2	180.00
7	Израда рукохвата - металног гелендера обострано од округлих профила црне браварије Фи 48мм, висине 100 цм. У цену улази набавка материјала, радионичка израда, транспорт, земљани ископ на местима стубова, бетонирање стопе (дубина стопе је минимум 50цм) и постављање стубова на размаку од 200 цм, заштитно и завршно фарбање црном бојом и монтажа на лицу места. Гелендери су једнопојасни.	м1	40.00
8	Завршно чишћење градилишта	ком	1.00

Реконструкција стазе и степеништа Канарево брдо 40-36

Р.бр.	Опис позиције	ј.м.	количина
1	Монтажа и демонтажа заштитне ограде од ПВЦ плетива. На сваких 2м поставити стубове за затезање плетива висине 1,20м. Поставити капије за пролаз и на ограде поставити табле са упозорењем за пролазнике. Ограда се користи за све време трајања радова. Обрачун по м2.	м2	144.00
2	Рушење стазе и степеништа од армираног бетона. Рушење стазе извести заједно са скидањем подлоге. Шут, земљу и други отпадни материјал утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м2 стазе и степеништа од армираног бетона.	м2	100.00
3	Ручни ископ земље III категорије у широком откопу терена са одвозом. Ископ извести и нивелисати према пројекту и датим kotaма. Бочне стране правилно одсећи, а дно нивелисати. Ископану земљу утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м3 ископане земље.	м3	15.00
4	Набавка и разастирање шљунка. Тампонски слој шљунка насути у слојевима, набити и фино испланирати дебљине 10цм са толеранцијом по висини +1цм. Обрачун по м3 набијеног шљунка	м3	10.00

5	Израда нове армирано-бетонске плоче и 30 степеника дебљине 12цм од набијеног бетона МБ 30. Плочу бетонирати преко слоја тампона, монтажа и демонтажа оплате. У бетон обавезно додавати адитив за заштиту бетона од агресивног дејства соли. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улази оплата и довоз потебне воде. Обрачун по м2 бетона.	м2	100.00
6	Израда пердашене цементне кошуљице. Подлогу пре наношења кошуљице очистити и опрати. Малтер за кошуљицу справити са просејаним шљунком "јединицом", размере 1:3. Обавезна употреба адитива за заштиту бетона од агресивног дејства индустријске соли. Горњу површину кошуљице равно испердашити и неговати док не очврсне. Обрачун по м2 кошуљице.	м1	144.00
7	Завршно чишћење градилишта	ком	1.00

Реконструкција стазе, степеништа и пасарела Љубише Јеленковића ка прузи

Р.бр.	Опис позиције	ј.м.	количина
1	Монтажа и демонтажа заштитне ограде од ПВЦ плетива. На сваких 2м поставити стубове за затезање плетива висине 1,20м. Поставити капије за пролаз и на ограде поставити табле са упозорењем за пролазнике. Ограда се користи за све време трајања радова. Обрачун по м2.	м2	360.00
2	Рушење стазе и степеништа од армираног бетона. Рушење стазе извести заједно са скидањем подлоге. Шут, земљу и други отпадни материјал утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м2 стазе и степеништа од армираног бетона.	м2	525.00
3	Ручни ископ земље III категорије у широком откопу терена са одвозом. Ископ извести и нивелисати према пројекту и датим kotaма. Бочне стране правилно одсећи, а дно нивелисати. Ископану земљу утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м3 ископане земље.	м3	78.75
4	Набавка и разастирање шљунка. Тампонски слој шљунка насути у слојевима, набити и фино испланирати дебљине 10цм са толеранцијом по висини +1цм. Обрачун по м3 набијеног шљунка	м3	52.50
5	Израда темеља степеништа од набијеног бетона МБ 20. Темељ бетонирати преко слоја шљунка. У бетон обавезно додавати адитив за заштиту бетона од агресивног дејства соли. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улази оплата и довоз потебне воде. Обрачун по м3 бетона.	м3	1.80
6	Израда бетонске плоче и степеничних каскада од набијеног бетона МБ 30 . Плочу бетонирати преко слоја тампона, монтажа и демонтажа оплате. У бетон обавезно додавати адитив за заштиту бетона од агресивног дејства соли. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улази оплата и довоз потебне воде. Обрачун по м2 бетона.	м2	525.00
7	Израда пешачких пасарела преко канала ширине 1.5м дужине 8м. Израда темеља пасареле од набијеног бетона МБ 20. Темељ бетонирати преко слоја шљунка. Пасарела се израђује од дупло	ком	4.00

	армираног набијеног бетона МБ 30. Монтажа и демонтажа оплате. У бетон обавезно додавати адитив за заштиту бетона од агресивног дејства соли. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улази оплата и довоз потебне воде. Обрачун по комаду пасареле.		
8	Израда рукохвата - металног гелендера обострано од округлих профила црне браварије Фи 48мм, висине 100 цм. У цену улази набавка материјала, радионичка израда, транспорт, земљани ископ на местима стубова, бетонирање стопе (дубина стопе је минимум 50цм) и постављање стубова на размаку од 200 цм, заштитно и завршно фарбање црном бојом и монтажа на лицу места. Гелендери су једнопојасни.	м1	60.00
9	Завршно чишћење градилишта	ком	1.00

НАПОМЕНА:

Локација се може погледати 24.03.2020. и 25.03.2020. године у периоду од 10,00 – 12,00 сати са представником Наручиоца.

Контакт особа: Дарко Игњатовић, 065/66-86-812

Улица: Градска општине Раковица, Мишка Крањца бр.12

**IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. и 76.
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА**

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. и 76. ЗАКОНА

Ред. број	1 - ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ (члан 75. став 1 ЗЈН)	
1.1	да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;	
	Доказ за правно лице:	Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда;
	Доказ за предузетнике:	Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно из одговарајућег регистра;
1.2	да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда.	
	Доказ за правно лице:	1) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.
	Доказ за предузетнике:	Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).
	Доказ за физичко лице:	Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

1.3	да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији; Доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда	
	Доказ за правно лице:	Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;
	Доказ за предузетнике:	Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;
	Доказ за физичко лице:	Уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;
Ред. број	2 - ДОДАТНИ УСЛОВИ (члан 76. став 2. ЗЈН)	
2.1.	Финансијски капацитет: да је понуђач за претходне три обрачунске године (2016,2017 и 2018) остварио пословни промет минимум 40.000.000,00 динара без ПДВ-а.	
	Доказ за правно лице:	-потписана и оверена Изјава о испуњавању додатних услова, која је саставни део Конкурсне документације и
	Доказ за предузетнике:	-потписана и оверена Изјава о испуњавању додатних услова, која је саставни део Конкурсне документације и
	Доказ за физичко лице:	-потписана и оверена Изјава о испуњавању додатних услова, која је саставни део Конкурсне документације
2.2.	Кадровски капацитет: -да понуђач у радном односу има најмање 10 (десет) запослених радника и од тога обавезно: - Грађевински инжењер – лиценца 410 – минимум 1 - Вариоц – минимум 1 - зидар-тесар – минимум 1	
	Доказ за правно лице:	-потписана и оверена Изјава о испуњавању додатних услова, која је саставни део Конкурсне документације и -потврда издата од Централног регистра обавезног осигурања за 10 (десет) запослених радника
	Доказ за предузетнике:	-потписана и оверена Изјава о испуњавању додатних услова, која је саставни део Конкурсне документације и -потврда издата од Централног регистра обавезног осигурања за 10 (десет) запослених радника
	Доказ за физичко лице:	-потписана и оверена Изјава о испуњавању додатних услова, која је саставни део Конкурсне документације и -потврда издата од Централног регистра обавезног осигурања за 10 (десет) запослених радника
2.4	Технички капацитет: - Камсион кипер од 5-10т - минимум 1 возило - Мини багер (Bobcat или еквивалент) – минимум 1 возило - Тестере за сечење бетона – минимум 1 ком. - Пнеуматски чекић за разбијање бетона – минимум 3 ком.	

	- Дизел агрегат снаге минимум 3 kw – минимум 1 ком.	
	Доказ за правно лице:	-потписана и оверена Изјава о испуњавању додатних услова, која је саставни део Конкурсне документације и -доставити саобраћајну дозволу за возила - копију (или уговор о закупу, лизингу) -пописну листу основних средстава за наведене алате - копије
	Доказ за предузетнике:	-потписана и оверена Изјава о испуњавању додатних услова, која је саставни део Конкурсне документације и -доставити саобраћајну дозволу за возила - копију (или уговор о закупу, лизингу) -пописну листу за наведене алате - копије
	Доказ за физичко лице:	-потписана и оверена Изјава о испуњавању додатних услова, која је саставни део Конкурсне документације и -доставити саобраћајну дозволу за возила - копију (или уговор о закупу, лизингу) -пописну листу за наведене алате - копије
2.5	Обилазак локација: - да је понуђач обишао локације са представником Наручиоца	
	Доказ за правно лице:	- потврда коју издаје Наручилац
	Доказ за предузетнике:	- потврда коју издаје Наручилац
	Доказ за физичко лице:	- потврда коју издаје Наручилац
Ред. број	3 – УСЛОВ (члан 75. став 2. ЗЈН)	
да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач гарантује да је ималац права интелектуалне својине. <i>* по овом предмету јавне набавке услов права интелектуалне својине се не поставља</i>		
	Доказ за правно лице:	Попуњена, потписана и оверена Изјаве о испуњавању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона
	Доказ за предузетнике:	Попуњена, потписана и оверена Изјаве о испуњавању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона
	Доказ за физичко лице:	Попуњена, потписана и оверена Изјаве о испуњавању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу IV, одељак 3) којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава обавезне и додатне (финансијски, технички и

кадровски капацитет) услове за учешће у поступку јавне набавке. За технички и кадровски капацитет је обавезно доставити и доказе.

Изјава о испуњености услова мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу IV одељак 3.), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

3.1. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач _____ (навести назив понуђача) испуњава услове прописане чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама за учешће у поступку јавне набавке ЈН 03-ОП-20 чији је предмет набавка радова - Интервенција на бетонским стазама, степеништима и рукохватима на територији Градске општине Раковица, и то:

Обавезни услови:

- 1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
- 2) Да он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
- 3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);

Додатни услови:

1. Да понуђач располаже неопходним Финансијским капацитетом - да је понуђач за претходне три обрачунске године (2016,2017 и 2018) остварио пословни промет минимум 40.000.000,00 динара без ПДВ-а.
2. Да понуђач располаже неопходним Кадровским капацитетом - да понуђач у радном односу има најмање 10 (десет) запослених радника и од тога обавезно:
 - Грађевински ињжењер – лиценца 410 – минимум 1
 - Вариоц – минимум 1
 - Зидар-тесар – минимум 1

4. Да понуђач располаже неопходним Техничким капацитетом:

- Камион кипер од 5-10т - минимум 1 возило
- Мини багер (Bobcat или еквивалент) – минимум 1 возило
- Тестере за сечење бетона – минимум 1 ком.
- Пнеуматски чекић за разбијање бетона – минимум 3 ком.
- Дизел агрегат снаге минимум 3 kw – минимум 1 ком.

У _____

Потпис овлашћеног лица

Дана:

Напомена:

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

3.2. ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу,
као заступник подизвођача, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Подизвођач _____ (навести назив подизвођача)
у поступку јавне набавке радова - Интервенција на бетонским стазама, степеништима и руковатима на територији Градске општине Раковица, ЈН 03-ОП-20, испуњава обавезне услове из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) Закона, и то:

- 1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
- 2) Да он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
- 3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиштена њеној територији);

У _____

Потпис овлашћеног лица

Дана: _____

Напомена:

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача.

V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику. Наручилац дозвољава да део понуде који се односи на техничке карактеристике, квалитет и техничку документацију буде на енглеском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Градска општина Раковица, 11090 Београд, ул.Мишка Крањца бр. 12. преко писарнице управе Градска општина Раковица, у запечаћеном омоту са знаком: „Понуда за јавну набавку радова: Интервенција на бетонским стазама, степеништима и рукохватима на територији Градске општине Раковица, ЈН бр. 03-ОП-20 **НЕ ОТВАРАТИ**”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 13.04.2020. године до 10,00 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Јавно отварање понуда обавиће се по истеку рока за достављање понуда у просторијама управе Градске општине Раковица, односно дана 13.04.2020. године у 11,00 часова. У поступку отварања понуда могу учествовати овлашћени представници понуђача који су дужни да пре почетка отварања понуда, Комисији за јавну набавку доставе потписано, оверено и заведено „Овлашћење или пуномоћје за учествовање у поступку отварања понуда“.

2.1. Понуда мора да садржи:

- Попуњен, од стране понуђача потписан и печатом оверен образац понуде (поглавље VI у конкурсној документацији);
- попуњене, потписане и печатом оверене изјаве и обрасце који су саставни део конкурсне документације, с тим да образац Трошкови понуде није неопходно попуњити и потписати;

Понуда мора бити сачињена тако да је из ње могуће утврдити њену стварну садржину и да је могуће упоредити је са другим понудама. У супротном, понуда ће бити одбијена због битних недостатака понуде.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, понуда групе понуђача мора да садржи податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу пред Наручиоцем, такође мора да садржи и опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона. Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезе које подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о испуњавању услова из чл. 75 и 76. Закона), који морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача.

3. ПАРТИЈЕ

Предметна јавна набавка није обликована по партијама.

4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Градска општина Раковица, ул. Мишка Крањца бр. 12, 11090 Београд, са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку радова: Интервенција на бетонским стазама, степеништима и рукохватима на територији Градске општине Раковица, ЈН бр. 03-ОП-20 - **НЕ ОТВАРАТИ**” или

„Допуна понуде за јавну набавку радова: Интервенција на бетонским стазама, степеништима и рукохватима на територији Градске општине Раковица, ЈН бр. 03-ОП-20 - **НЕ ОТВАРАТИ**” или

„Опозив понуде за јавну набавку радова: Интервенција на бетонским стазама, степеништима и рукохватима на територији Градске општине Раковица, ЈН бр. 03-ОП-20 - **НЕ ОТВАРАТИ**” или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова: Интервенција на бетонским стазама, степеништима и рукохватима на територији Градске општине Раковица, ЈН бр. 03-ОП-20 - **НЕ ОТВАРАТИ**”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VI) наведе да понуду са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци. Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља IV одељак 3.).

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2) Закона и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извшењу уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља IV одељак 3.).

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Рок плаћања не може бити краћи од 15 дана, нити дужи од 45 дана, од дана пријема привремене ситуације коју испоставља Понуђач, овереног од стране овлашћеног лица наручиоца.

Уколико је рок плаћања краћи од траженог, понуда ће бити одбијена као неприхватљива. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

9.2. Захтеви у погледу квалитета

Услуге које су предмет јавне набавке морају у погледу квалитета задовољавати важеће стандарде и испуњавати услове утврђене одговарајућим Закономима.

9.3. Захтев у погледу рока извршења услуга

Рок извршења услуга не може бити дужи од 60 дана од дана пријема налога Наручиоца.

Извршење услуга се врши у складу са потребама Наручиоца, у току рока на који је уговор закључен, а према издатом налогу Наручиоца.

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона. Неуобичајено ниска цена је понуђена цена која значајно одступа у односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу са понуђеним условима.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено исказе у динарима.

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарству финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла

Понуђач којем буде додељен уговор, дужан је да приликом потписивања уговора, на име средства финансијског обезбеђења уговора, достави уредно потписану и регистровану сопствену бланко меницу, без жираната у корист Наручиоца, са меничним овлашћењем за попуну у висини од 10% од процењене вредности набавке, без ПДВ-а, са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“ на име доброг извршења посла, као и картон депонованих потписа. Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење –

писмо, са назначеним износом од 10% од процењене вредности набавке без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.

Меница за добро извршење посла мора да важи још 10 (десет) дана од дана истека рока за коначно извршење свих уговорених обавеза.

Овлашћење за попуњавање менице мора бити потписано и оверено, сагласно Закону о платном промету („Службени лист СРЈ“, бр. 3/2002 и 5/2003 и „Службени гласник РС“, бр. 43/2004 и 62/2006, 111/2009-др.закон и 31/2011).

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику, путем поште на адресу наручиоца: Градска општина Раковица, ул. Мишка Крањца бр. 12, 11090 Београд и електронске поште на е-mail адресу milan.prodanovic@rakovica.rs, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 03-ОП-20-Интервенција на бетонским стазама, степеништима и рукохватима на територији Градске општине Раковица.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Економски најповољнија понуда“ и то по критеријуму:

- Понуђена цена
- Рок за извођење радова

Оцењивање и рангирање најповољнијих понуда обавиће се по следећим критеријумима:

Критеријум	Број пондера
Понуђена цена	55
Рок за извођење радова	45

Критеријум 1: понуђена цена – 55 пондера

Понуда са најнижом ценом добија максималан број пондера, а вредновање осталих понуда извршиће се на основу формуле:

$$„X“ \text{ пондера} = 55 \times \frac{\text{Најнижа понуђена цена}}{\text{Вредност конкретне понуде}}$$

Критеријум 2: рок за извођење радова – 45 пондера

Понуда са најкраћим роком за извођење радова добија максималан број пондера, а вредновање осталих понуда извршиће се на основу формуле:

$$\text{„X“ пондера} = 45 \times \frac{\text{Најкраћи рок}}{\text{Вредност конкретне понуде}}$$

Максималан број пондера је: 100.

17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исти број пондера, избор најповољније понуде ће се вршити на основу елемента критеријума најдужег рока плаћања.

У случају истог рока плаћања, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок важења понуде.

18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно свако заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона.

Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно предајом у писарници наручиоца, електронском поштом на e-mail: milan.prodanovic@rakovica.rs или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту

права на Порталу јавних набавки и на својој интернет адреси, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева за заштиту права. Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности Наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. Закона.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 120.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-30678845-06, позив на број: број јавне набавке , сврха: Републичка административна такса са знаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет Републике Србије).

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протеча рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона. У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА – ИНТЕРВЕНЦИЈА НА БЕТОНСКИМ СТАЗАМА, СТЕПЕНИШТИМА И РУКОХВАТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ РАКОВИЦА ЈН БРОЈ 03-ОП-20

Понуда за јавну набавку радова – Интервенција на бетонским стазама, степеништима и рукохватима на територији Градске општине Раковица, број ЈН 03-ОП-20

ПОНУДА БРОЈ: _____

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:	
Адреса понуђача:	
Матични број понуђача:	
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):	
Име особе за контакт:	
Електронска адреса понуђача (e-mail):	
Телефон:	
Телефакс:	
Број рачуна понуђача и назив банке:	
Лице овлашћено за потписивање уговора:	

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	
2)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
2)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
3)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: Набавка радова – Интервенција на бетонским стазама, степеништима и рукохватима на територији Градске општине Раковица, број 03-ОП-20.

Реконструкција стазе и степеништа Луке Војводића - Годоминска ка терену

Р.бр.	Опис позиције	ј.м.	количина	Јединична цена без пдв-а	Укупна цена по јединици мера без пдв-а
1	Монтажа и демонтажа заштитне ограде од ПВЦ плетива. На сваких 2м поставити стубове за затезање плетива висине 1,20м. Поставити капије за пролаз и на ограде поставити табле са упозорењем за пролазнике. Ограда се користи за све време трајања радова. Обрачун по м2.	м2	540.00		
2	Рушење стазе и степеништа од армираног бетона. Рушење стазе извести заједно са скидањем подлоге. Шут, земљу и други отпадни материјал утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м2 стазе и степеништа од армираног бетона.	м2	264.00		
3	Ручни ископ земље III категорије у широком откопу терена са одвозом. Ископ извести и нивелисати према пројекту и датим котама. Бочне стране правилно одсећи, а дно нивелисати. Ископану земљу утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м3 ископане земље.	м3	39.60		
4	Набавка и разастирање шљунка. Тампонски слој шљунка насути у слојевима, набити и фино испланирати дебљине 10цм са толеранцијом по висини +1цм. Обрачун по м3 набијеног шљунка	м3	26.40		
5	Израда темеља степеништа од набијеног бетона МБ 20. Темelj бетонирати преко слоја шљунка. У бетон обавезно додавати адитив за заштиту бетона од агресивног дејства соли. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улази оплата и довоз потебне воде. Обрачун по м3 бетона.	м3	2.40		

6	Израда бетонске плоче и степеничних каскада од набијеног бетона МБ 30 . Плочу бетонирати преко слоја тампона, монтажа и демонтажа оплате. У бетон обавезно додавати адитив за заштиту бетона од агресивног дејства соли. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улази оплата и довоз потебне воде. Обрачун по м2 бетона.	м2	264.00		
7	Израда рукохвата - металног гелендера обострано од округлих профила црне браварије Фи 48мм, висине 100 цм. У цену улази набавка материјала, радионичка израда, транспорт, земљани ископ на местима стубова, бетонирање стопе (дубина стопе је минимум 50цм) и постављање стубова на размаку од 200 цм, заштитно и завршно фарбање црном бојом и монтажа на лицу места. Гелендери су једнопојасни.	м1	60.00		
8	Завршно чишћење градилишта	ком	1.00		
			Укупно без ПДВ-а:		

Реконструкција степеништа у Луке Војводића 71

Р.бр.	Опис позиције	ј.м.	количина	Јединична цена без пдв-а	Укупна цена по јединици мера без пдв-а
1	Монтажа и демонтажа заштитне ограде од ПВЦ плетива. На сваких 2м поставити стубове за затезање плетива висине 1,20м. Поставити капије за пролаз и на ограде поставити табле са упозорењем за пролазнике. Ограда се користи за све време трајања радова. Обрачун по м2.	м2	18.00		
2	Рушење стазе и степеништа од армираног бетона. Рушење стазе извести заједно са скидањем подлоге. Шут, земљу и други отпадни материјал утоварити на камион и одвести на градску	м2	12.50		

	депонију. Обрачун по м2 стазе и степеништа од армираног бетона.				
3	Ручни ископ земље III категорије у широком откопу терена са одвозом. Ископ извести и нивелисати према пројекту и датим котама. Бочне стране правилно одсећи, а дно нивелисати. Ископану земљу утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м3 ископане земље.	м3	1.88		
4	Набавка и разастирање шљунка. Тампонски слој шљунка насути у слојевима, набити и фино испланирати дебљине 10цм са толеранцијом по висини +1цм. Обрачун по м3 набијеног шљунка	м3	1.25		
5	Израда темеља степеништа од набијеног бетона МБ 20. Темељ бетонирати преко слоја шљунка. У бетон обавезно додавати адитив за заштиту бетона од агресивног дејства соли. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улази оплата и довоз потебне воде. Обрачун по м3 бетона.	м3	0.24		
6	Израда нове армирано-бетонске плоче и степеничних каскада дебљине 12цм од набијеног бетона МБ 30. Плочу бетонирати преко слоја тампона, монтажа и демонтажа оплате. У бетон обавезно додавати адитив за заштиту бетона од агресивног дејства соли. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улази оплата и довоз потебне воде. Обрачун по м2 бетона.	м2	12.50		
7	Набавка и уградња бетонских плоча на равнајућем слоју	м2	5.00		
8	Израда рукохвата - металног гелендера обонострано од округлих профила црне браварије Фи 48мм, висине 100 цм. У цену улази набавка материјала, радионичка израда, транспорт, земљани ископ на местима стубова, бетонирање стопе (дубина стопе је минимум	м1	4.00		

	50цм) и постављање стубова на размаку од 200 цм, заштитно и завршно фарбање црном бојом и монтажа на лицу места. Гелендери су једнопојасни.				
9	Завршно чишћење градилишта	ком	1.00		
			Укупно без ПДВ-а:		

Реконструкција стазе и степеништа Луке Војводића 67 прилаз 3

Р.бр.	Опис позиције	ј.м.	количина	Јединична цена без пдв-а	Укупна цена по јединици мера без пдв-а
1	Монтажа и демонтажа заштитне ограде од ПВЦ плетива. На сваких 2м поставити стубове за затезање плетива висине 1,20м. Поставити капије за пролаз и на ограде поставити табле са упозорењем за пролазнике. Ограда се користи за све време трајања радова. Обрачун по м2.	м2	162.00		
2	Рушење стазе и степеништа од армираног бетона. Рушење стазе извести заједно са скидањем подлоге. Шут, земљу и други отпадни материјал утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м2 стазе и степеништа од армираног бетона.	м2	210.00		
3	Ручни ископ земље III категорије у широком откопу терена са одвозом. Ископ извести и нивелисати према пројекту и датим kotaма. Бочне стране правилно одсећи, а дно нивелисати. Ископану земљу утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м3 ископане земље.	м3	31.50		
4	Набавка и разастирање шљунка. Тампонски слој шљунка насути у слојевима, набити и фино испланирати дебљине 10цм са толеранцијом по висини +1цм. Обрачун по м3 набијеног шљунка	м3	21.00		
5	Израда темеља степеништа од набијеног бетона МБ 20. Темељ бетонирати преко слоја шљунка. У бетон обавезно додавати адитив за	м3	0.90		

	заштиту бетона од агресивног дејства соли. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улази оплата и довоз потебне воде. Обрачун по м3 бетона.				
6	Израда нове армирано-бетонске плоче и 30 степеника дебљине 12цм од набијеног бетона МБ 30. Плочу бетонирати преко слоја тампона, монтажа и демонтажа оплате. У бетон обавезно додавати адитив за заштиту бетона од агресивног дејства соли. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улази оплата и довоз потебне воде. Обрачун по м2 бетона.	м2	210.00		
7	Израда рукохвата - металног гелендера обонострано од округлих профила црне браварије Фи 48мм, висине 100 цм. У цену улази набавка материјала, радионичка израда, транспорт, земљани ископ на местима стубова, бетонирање стопе (дубина стопе је минимум 50цм) и постављање стубова на размаку од 200 цм, заштитно и завршно фарбање црном бојом и монтажа на лицу места. Гелендери су једнопојасни.	м1	15.00		
8	Завршно чишћење градилишта	ком	1.00		
			Укупно без ПДВ-а:		

Реконструкција степеништа Пилота Михаила Петровића ка Стојана Јанковића

Р.бр.	Опис позиције	ј.м.	количина	Јединична цена без пдв-а	Укупна цена по јединици мера без пдв-а
1	Монтажа и демонтажа заштитне ограде од ПВЦ плетива. На сваких 2м поставити стубове за затезање плетива висине 1,20м. Поставити капије за пролаз и на ограде поставити табле са упозорењем за пролазнике. Ограда се користи за све време трајања радова. Обрачун по м2.	м2	40.80		
2	Рушење стазе и степеништа од армираног бетона. Рушење стазе	м2	22.00		

	извести заједно са скидањем подлоге. Шут, земљу и други отпадни материјал утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м2 стазе и степеништа од армираног бетона.				
3	Ручни ископ земље III категорије у широком откопу терена са одвозом. Ископ извести и нивелисати према пројекту и датим kotaма. Бочне стране правилно одсећи, а дно нивелисати. Ископану земљу утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м3 ископане земље.	м3	3.30		
4	Набавка и разастирање шљунка. Тампонски слој шљунка насути у слојевима, набити и фино испланирати дебљине 10цм са толеранцијом по висини +1цм. Обрачун по м3 набијеног шљунка	м3	2.20		
5	Израда темеља степеништа од набијеног бетона МБ 20. Темељ бетонирати преко слоја шљунка. У бетон обавезно додавати адитив за заштиту бетона од агресивног дејства соли. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улази оплата и довоз потебне воде. Обрачун по м3 бетона.	м3	1.02		
6	Израда нове армирано-бетонске плоче и 17 степеника дебљине 12цм од набијеног бетона МБ 30. Плочу бетонирати преко слоја тампона, монтажа и демонтажа оплате. У бетон обавезно додавати адитив за заштиту бетона од агресивног дејства соли. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улази оплата и довоз потебне воде. Обрачун по м2 бетона.	м2	22.00		
7	Израда рукохвата - металног гелендера обонострано од округлих профила црне браварије Фи 48мм, висине 100 цм. У цену улази набавка материјала, радионичка израда, транспорт, земљани ископ на местима	м1	8.50		

	стубова, бетонирање стопе (дубина стопе је минимум 50цм) и постављање стубова на размаку од 200 цм, заштитно и завршно фарбање црном бојом и монтажа на лицу места. Гелендери су једнопојасни.				
8	Завршно чишћење градилишта	ком	1.00		
				Укупно без ПДВ-а:	

Реконструкција стазе и степеништа Пилота Михаила Петровића код бр. 21

Р.бр.	Опис позиције	ј.м.	количина	Јединична цена без пдв-а	Укупна цена по јединици мера без пдв-а
1	Монтажа и демонтажа заштитне ограде од ПВЦ плетива. На сваких 2м поставити стубове за затезање плетива висине 1,20м. Поставити капије за пролаз и на ограде поставити табле са упозорењем за пролазнике. Ограда се користи за све време трајања радова. Обрачун по м2.	м2	144.00		
2	Рушење стазе и степеништа од армираног бетона. Рушење стазе извести заједно са скидањем подлоге. Шут, земљу и други отпадни материјал утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м2 стазе и степеништа од армираног бетона.	м2	79.80		
3	Ручни ископ земље III категорије у широком откопу терена са одвозом. Ископ извести и нивелисати према пројекту и датим kotaма. Бочне стране правилно одсећи, а дно нивелисати. Ископану земљу утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м3 ископане земље.	м3	11.97		
4	Набавка и разастирање шљунка. Тампонски слој шљунка насути у слојевима, набити и фино испланирати дебљине 10цм са толеранцијом по висини +1цм. Обрачун по м3 набијеног шљунка	м3	7.98		

5	Израда темеља степеништа од набијеног бетона МБ 20. Темељ бетонирати преко слоја шљунка. У бетон обавезно додавати адитив за заштиту бетона од агресивног дејства соли. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улази оплата и довоз потебне воде. Обрачун по м3 бетона.	м3	0.60		
6	Израда нове армирано-бетонске плоче и 17 степеника дебљине 12цм од набијеног бетона МБ 30. Плочу бетонирати преко слоја тампона, монтажа и демонтажа оплате. У бетон обавезно додавати адитив за заштиту бетона од агресивног дејства соли. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улази оплата и довоз потебне воде. Обрачун по м2 бетона.	м2	79.80		
7	Израда рукохвата - металног гелендера обонострано од округлих профила црне браварије Фи 48мм, висине 100 цм. У цену улази набавка материјала, радионичка израда, транспорт, земљани ископ на местима стубова, бетонирање стопе (дубина стопе је минимум 50цм) и постављање стубова на размаку од 200 цм, заштитно и завршно фарбање црном бојом и монтажа на лицу места. Гелендери су једнопојасни.	м1	8.50		
8	Завршно чишћење градилишта	ком	1.00		
			Укупно без ПДВ-а:		

Реконструкција рукохвата у Славка Родића 24

Р.бр.	Опис позиције	ј.м.	количина	Јединична цена без пдв-а	Укупна цена по јединици мера без пдв-а
-------	---------------	------	----------	--------------------------	--

1	Монтажа и демонтажа заштитне оградe од ПВЦ плетива. На сваких 2м поставити стубове за затезање плетива висине 1,20м. Поставити капије за пролаз и на оградe поставити табле са упозорењем за пролазнике. Ограда се користи за све време трајања радова. Обрачун по м2.	м2	24.00		
2	Израда рукохвата - металног гелендера обонострано од округлих профила црне браварије Фи 48мм, висине 100 цм. У цену улази набавка материјала, радионичка израда, транспорт, земљани ископ на местима стубова, бетонирање стопе (дубина стопе је минимум 50цм) и постављање стубова на размаку од 200 цм, заштитно и завршно фарбање црном бојом и монтажа на лицу места. Гелендери су једнопојасни.	м2	35.00		
3	Завршно чишћење градилишта	ком	1.00		
			Укупно без ПДВ-а:		

Реконструкција стазе у Пилота Михаила Петровића код Сервиса Коцић

Р.бр.	Опис позиције	ј.м.	количина	Јединична цена без пдв-а	Укупна цена по јединици мера без пдв-а
1	Монтажа и демонтажа заштитне оградe од ПВЦ плетива. На сваких 2м поставити стубове за затезање плетива висине 1,20м. Поставити капије за пролаз и на оградe поставити табле са упозорењем за пролазнике. Ограда се користи за све време трајања радова. Обрачун по м2.	м2	216.00		
2	Ручно чишћење терена од земље, растиња, лишћа, шута и другог отпадног материјала. Шут, земљу и други отпадни материјал утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м2 очишћене површине.	м2	136.00		

3	Ручни ископ земље III категорије у широком откопу терена са одвозом. Ископ извести и нивелисати. Бочне стране правилно одсећи, а дно нивелисати. Ископану земљу утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м3 ископане земље.	м3	20.40		
4	Набавка и разастирање шљунка. Тампонски слој шљунка насути у слојевима, набити и фино испланирати са толеранцијом по висини +1 цм. Обрачун по м3 набијеног шљунка.	м3	13.60		
5	Израда нове армирано-бетонске плоче дебљине 12цм од набијеног бетона МБ 30. Плочу бетонирати преко слоја тампона, монтажа и демонтажа оплате. У бетон обавезно додавати адитив за заштиту бетона од агресивног дејства соли. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улази оплата и довоз потребне воде. Обрачун по м2.	м2	136.00		
6	Израда пердашене цементне кошуљице. Подлогу пре наношења кошуљице очистити и опрати. Малтер за кошуљицу справити са просејаним шљунком "јединицом", размере 1:3. Обавезна употреба адитива за заштиту бетона од агресивног дејства индустријске соли. Горњу површину кошуљице равно испердашити и неговати док не очврсне. Обрачун по м2 кошуљице.	м2	136.00		
7	Завршно чишћење градилишта	ком	1.00		
			Укупно без ПДВ-а:		

Реконструкција стазе и степеништа Видиковачки венац 13

Р.бр.	Опис позиције	ј.м.	количина	Јединична цена без пдв-а	Укупна цена по јединици мера без пдв-а
-------	---------------	------	----------	--------------------------	--

1	Монтажа и демонтажа заштитне оградe од ПВЦ плетива. На сваких 2м поставити стубове за затезање плетива висине 1,20м. Поставити капије за пролаз и на оградe поставити табле са упозорењем за пролазнике. Ограда се користи за све време трајања радова. Обрачун по м2.	м2	88.80		
2	Рушење стазе и степеништа од армираног бетона. Рушење стазе извести заједно са скидањем подлоге. Шут, земљу и други отпадни материјал утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м2 стазе и степеништа од армираног бетона.	м2	51.20		
3	Ручни ископ земље III категорије у широком откопу терена са одвозом. Ископ извести и нивелисати према пројекту и датим kotaма. Бочне стране правилно одсећи, а дно нивелисати. Ископану земљу утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м3 ископане земље.	м3	7.68		
4	Набавка и разастирање шљунка. Тампонски слој шљунка насути у слојевима, набити и фино испланирати дебљине 10цм са толеранцијом по висини +1цм. Обрачун по м3 набијеног шљунка	м3	5.12		
5	Израда темеља степеништа од набијеног бетона МБ 20. Темeљ бетонирати преко слоја шљунка. У бетон обавезно додавати адитив за заштиту бетона од агресивног дејства соли. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улази оплата и довоз потeбне воде. Обрачун по м3 бетона.	м3	0.60		
6	Израда нове армирано-бетонске плоче и 20 степеника дебљине 12цм од набијеног бетона МБ 30. Плочу бетонирати преко слоја тампона, монтажа и демонтажа оплате. У бетон обавезно додавати адитив за заштиту бетона од агресивног дејства соли. Бетон	м2	51.20		

	уградити и неговати по прописима. У цену улази оплата и довоз потебне воде. Обрачун по м2 бетона.				
7	Израда рукохвата - металног гелендера једнострано од округлих профила црне браварије Фи 48мм, висине 100 цм. У цену улази набавка материјала, радионичка израда, транспорт, земљани ископ на местима стубова, бетонирање стопе (дубина стопе је минимум 50цм) и постављање стубова на размаку од 200 цм, заштитно и завршно фарбање црном бојом и монтажа на лицу места. Гелендери су једнопојасни.	м1	10.00		
8	Завршно чишћење градилишта	ком	1.00		
			Укупно без ПДВ-а:		

Реконструкција рампе у ул.Видиковачки венац 98

Р.бр.	Опис позиције	ј.м.	количина	Јединична цена без пдв-а	Укупна цена по јединици мера без пдв-а
1	Монтажа и демонтажа заштитне ограде од ПВЦ плетива. На сваких 2м поставити стубове за затезање плетива висине 1,20м. Поставити капије за пролаз и на ограде поставити табле са упозорењем за пролазнике. Ограда се користи за све време трајања радова. Обрачун по м2.	м2	48.00		
2	Рушење стазе и степеништа од армираног бетона. Рушење стазе извести заједно са скидањем подлоге. Шут, земљу и други отпадни материјал утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м2 стазе и степеништа од армираног бетона.	м2	22.50		
3	Ручни ископ земље III категорије у широком откопу терена са одвозом. Ископ извести и нивелисати према пројекту и датим kotaма. Бочне стране	м3	3.38		

	правилно одсећи, а дно нивелисати. Ископану земљу утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м3 ископане земље.				
4	Набавка и разастирање шљунка. Тампонски слој шљунка насути у слојевима, набити и фино испланирати дебљине 10цм са толеранцијом по висини +1цм. Обрачун по м3 набијеног шљунка	м3	2.25		
5	Израда нове армирано-бетонске плоче за рампу за инвалида дебљине 12цм од набијеног бетона МБ 30. Плочу бетонирати преко слоја тампона, монтажа и демонтажа оплате. У бетон обавезно додавати адитив за заштиту бетона од агресивног дејства соли. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улази оплата и довоз потебне воде. Обрачун по м2 бетона.	м2	22.50		
6	Израда рукохвата - металног гелендера обострано од округлих профила црне браварије Фи 48мм, висине 100 цм. У цену улази набавка материјала, радионичка израда, транспорт, земљани ископ на местима стубова, бетонирање стопе (дубина стопе је минимум 50цм) и постављање стубова на размаку од 200 цм, заштитно и завршно фарбање црном бојом и монтажа на лицу места. Гелендери су једнопојасни.	м1	30.00		
7	Завршно чишћење градилишта	ком	1.00		
			Укупно без ПДВ-а:		

Реконструкција платоа Видиковачки венац 90а

Р.бр.	Опис позиције	ј.м.	количина	Јединична цена без пдв-а	Укупна цена по јединици мера без пдв-а
-------	---------------	------	----------	--------------------------	--

1	Монтажа и демонтажа заштитне оградe од ПВЦ плетива. На сваких 2м поставити стубове за затезање плетива висине 1,20м. Поставити капије за пролаз и на оградe поставити табле са упозорењем за пролазнике. Ограда се користи за све време трајања радова. Обрачун по м2.	м2	144.00		
2	Рушење стазе и платоа од армираног бетона. Рушење стазе извести заједно са скидањем подлоге. Шут, земљу и други отпадни материјал утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м2 стазе и степеништа од армираног бетона.	м2	900.00		
3	Ручни ископ земље III категорије у широком откопу терена са одвозом. Ископ извести и нивелисати. Бочне стране правилно одсећи, а дно нивелисати. Ископану земљу утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м3 ископане земље.	м3	135.00		
4	Набавка и разастирање шљунка. Тампонски слој шљунка насути у слојевима, набити и фино испланирати са толеранцијом по висини +1 цм. Обрачун по м3 набијеног шљунка.	м3	90.00		
5	Израда нове армирано-бетонске плоче дебљине 12цм од набијеног бетона МБ 30. Плочу бетонирати преко слоја тампона, монтажа и демонтажа оплате. У бетон обавезно додавати адитив за заштиту бетона од агресивног дејства соли. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улази оплата и довоз потебне воде. Обрачун по м2.	м2	300.00		
6	Израда нове армирано-бетонске плоче дебљине 10цм од набијеног бетона МБ 30. Плочу бетонирати преко слоја тампона, монтажа и демонтажа оплате. У бетон обавезно додавати адитив за заштиту бетона од агресивног	м2	600.00		

	дејства соли. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улази оплата и довоз потебне воде. Обрачун по м2.				
7	Израда пердашене цементне кошуљице. Подлогу пре наношења кошуљице очистити и опрати. Малтер за кошуљицу справити са просејаним шљунком "јединицом", размере 1:3. Обавезна употреба адитива за заштиту бетона од агресивног дејства индустријске соли. Горњу површину кошуљице равно испердашити и неговати док не очврсне. Обрачун по м2 кошуљице.	м2	300.00		
8	Израда хидроизолације премаузом битулита и завршним пенетратом преко бетонске плоче.	м2	600.00		
9	Набавка и разастирање песка. Тампонски слој песка насути у слојевима, набити и фино испланирати просечне дебљине 7цм са толеранцијом по висини +1цм. Обрачун по м3 разастртог песка	м3	42.00		
10	Набавка и уградња бетонских плоча 25*20 цм на равнајућем слоју	м2	600.00		
11	Завршно чишћење градилишта	ком	1.00		
			Укупно без ПДВ-а:		

Реконструкција стазе од Видиковачког венца излаз на пијацу

Р.бр.	Опис позиције	ј.м.	количина	Јединична цена без пдв-а	Укупна цена по јединици мера без пдв-а
1	Монтажа и демонтажа заштитне ограде од ПВЦ плетива. На сваких 2м поставити стубове за затезање плетива висине 1,20м. Поставити капије за пролаз и на ограде поставити табле са упозорењем за пролазнике. Ограда се користи за све време трајања радова. Обрачун по м2.	м2	108.00		

2	Ручно чишћење терена од земље, растиња, лишћа, шута и другог отпадног материјала. Шут, земљу и други отпадни материјал утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м2 очишћене површине.	м2	48.00		
3	Ручни ископ земље III категорије у широком откопу терена са одвозом. Ископ извести и нивелисати. Бочне стране правилно одсећи, а дно нивелисати. Ископану земљу утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м3 ископане земље.	м3	7.20		
4	Набавка и разастирање шљунка. Тампонски слој шљунка насути у слојевима, набити и фино испланирати са толеранцијом по висини +1 цм. Обрачун по м3 набијеног шљунка.	м3	4.80		
5	Израда нове армирано-бетонске плоче дебљине 12цм од набијеног бетона МБ 30. Плочу бетонирати преко слоја тампона, монтажа и демонтажа оплате. У бетон обавезно додавати адитив за заштиту бетона од агресивног дејства соли. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улази оплата и довоз потебне воде. Обрачун по м2.	м2	48.00		
6	Израда пердашене цементне кошуљице. Подлогу пре наношења кошуљице очистити и опрати. Малтер за кошуљицу справити са просејаним шљунком "јединицом", размере 1:3. Обавезна употреба адитива за заштиту бетона од агресивног дејства индустријске соли. Горњу површину кошуљице равно испердашити и неговати док не очврсне. Обрачун по м2 кошуљице.	м2	48.00		
7	Завршно чишћење градилишта	ком	1.00		
			Укупно без ПДВ-а:		

Реконструкција стазе од Патријарха Јоаникија 28 ка Максију

Р.бр.	Опис позиције	ј.м.	количина	Јединична цена без пдв-а	Укупна цена по јединици мера без пдв-а
1	Монтажа и демонтажа заштитне ограде од ПВЦ плетива. На сваких 2м поставити стубове за затезање плетива висине 1,20м. Поставити капије за пролаз и на ограде поставити табле са упозорењем за пролазнике. Ограда се користи за све време трајања радова. Обрачун по м2.	м2	74.40		
2	Рушење стазе и степеништа од армираног бетона. Рушење стазе извести заједно са скидањем подлоге. Шут, земљу и други отпадни материјал утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м2 стазе и степеништа од армираног бетона.	м2	52.00		
3	Ручни ископ земље III категорије у широком откопу терена са одвозом. Ископ извести и нивелисати. Бочне стране правилно одсећи, а дно нивелисати. Ископану земљу утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м3 ископане земље.	м3	7.80		
4	Набавка и разастирање шљунка. Тампонски слој шљунка насути у слојевима, набити и фино испланирати са толеранцијом по висини +1 цм. Обрачун по м3 набијеног шљунка.	м3	5.20		
5	Израда нове армирано-бетонске плоче дебљине 12цм од набијеног бетона МБ 30. Плочу бетонирати преко слоја тампона, монтажа и демонтажа оплате. У бетон обавезно додавати адитив за заштиту бетона од агресивног дејства соли. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улази оплата и довоз потебне воде. Обрачун по м2.	м2	52.00		

6	Завршно чишћење градилишта	ком	1.00		
			Укупно без ПДВ-а:		

Реконструкција платоа Месна заједница Видиковац

Р.бр.	Опис позиције	ј.м.	количина	Јединична цена без пдв-а	Укупна цена по јединици мера без пдв-а
1	Монтажа и демонтажа заштитне ограде од ПВЦ плетива. На сваких 2м поставити стубове за затезање плетива висине 1,20м. Поставити капије за пролаз и на ограде поставити табле са упозорењем за пролазнике. Ограда се користи за све време трајања радова. Обрачун по м2.	м2	144.00		
2	Рушење стазе и платоа од армираног бетона. Рушење стазе извести заједно са скидањем подлоге. Шут, земљу и други отпадни материјал утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м2 стазе и степеништа од армираног бетона.	м2	900.00		
3	Ручни ископ земље III категорије у широком откопу терена са одвозом. Ископ извести и нивелисати. Бочне стране правилно одсећи, а дно нивелисати. Ископану земљу утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м3 ископане земље.	м3	135.00		
4	Набавка и разастирање шљунка. Тампонски слој шљунка насути у слојевима, набити и фино испланирати са толеранцијом по висини +1 цм. Обрачун по м3 набијеног шљунка.	м3	90.00		
5	Израда нове армирано-бетонске плоче дебљине 12цм од набијеног бетона МБ 30. Плочу бетонирати преко слоја тампона, монтажа и демонтажа оплате. У бетон обавезно додавати адитив за заштиту бетона од агресивног	м2	300.00		

	дејства соли. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улази оплата и довоз потебне воде. Обрачун по м2.				
6	Израда нове армирано-бетонске плоче дебљине 10цм од набијеног бетона МБ 30. Плочу бетонирати преко слоја тампона, монтажа и демонтажа оплате. У бетон обавезно додавати адитив за заштиту бетона од агресивног дејства соли. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улази оплата и довоз потебне воде. Обрачун по м2.	м2	600.00		
7	Израда пердашене цементне кошуљице. Подлогу пре наношења кошуљице очистити и опрати. Малтер за кошуљицу справити са просејаним шљунком "јединицом", размере 1:3. Обавезна употреба адитива за заштиту бетона од агресивног дејства индустријске соли. Горњу површину кошуљице равно испердашити и неговати док не очврсне. Обрачун по м2 кошуљице.	м2	300.00		
8	Израда хидроизолације премазом битулита и завршним пенетратом преко бетонске плоче.	м2	600.00		
9	Набавка и разастирање песка. Тампонски слој песка насути у слојевима, набити и фино испланирати просечне дебљине 7цм са толеранцијом по висини +1цм. Обрачун по м3 разастртог песка	м3	42.00		
10	Набавка и уградња бетонских плоча 25*20 цм на равнајућем слоју	м2	600.00		
11	Завршно чишћење градилишта	ком	1.00		
			Укупно без ПДВ-а:		

Реконструкција стазе од Моме Станојловића до Суседградске

Р.бр.	Опис позиције	ј.м.	количина	Јединична цена без пдв-а	Укупна цена по јединици мера без пдв-а
1	Монтажа и демонтажа заштитне ограде од ПВЦ плетива. На сваких 2м поставити стубове за затезање плетива висине 1,20м. Поставити капије за пролаз и на ограде поставити табле са упозорењем за пролазнике. Ограда се користи за све време трајања радова. Обрачун по м2.	м2	30.00		
2	Ручно чишћење терена од земље, растиња, лишћа, шута и другог отпадног материјала. Шут, земљу и други отпадни материјал утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м2 очишћене површине.	м2	8.40		
3	Ручни ископ земље III категорије у широком откопу терена са одвозом. Ископ извести и нивелисати према пројекту и датим kotaма. Бочне стране правилно одсећи, а дно нивелисати. Ископану земљу утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м3 ископане земље.	м3	1.26		
4	Набавка и разастирање шљунка. Тампонски слој шљунка насути у слојевима, набити и фино испланирати дебљине 10цм са толеранцијом по висини +1цм. Обрачун по м3 набијеног шљунка	м3	0.84		
5	Израда темеља степеништа од набијеног бетона МБ 20. Темелј бетонирати преко слоја шљунка. У бетон обавезно додавати адитив за заштиту бетона од агресивног дејства соли. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улази оплата и довоз потебне воде. Обрачун по м3 бетона.	м3	0.30		
6	Израда нове армирано-бетонске плоче и 10 степеника дебљине 12цм од набијеног бетона МБ 30. Плочу бетонирати преко слоја тампона, монтажа и демонтажа	м2	8.40		

	оплате. У бетон обавезно додавати адитив за заштиту бетона од агресивног дејства соли. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улази оплата и довоз потебне воде. Обрачун по м2 бетона.				
7	Израда рукохвата - металног гелендера једнострано од округлих профила црне браварије Фи 48мм, висине 100 цм. У цену улази набавка материјала, радионичка израда, транспорт, земљани ископ на местима стубова, бетонирање стопе (дубина стопе је минимум 50цм) и постављање стубова на размаку од 200 цм, заштитно и завршно фарбање црном бојом и монтажа на лицу места. Гелендери су једнопојасни.	м1	5.00		
8	Завршно чишћење градилишта	ком	1.00		
			Укупно без ПДВ-а:		

Реконструкција стазе од Опленачке ка пијаци

Р.бр.	Опис позиције	ј.м.	количина	Јединична цена без пдв-а	Укупна цена по јединици мера без пдв-а
1	Монтажа и демонтажа заштитне ограде од ПВЦ плетива. На сваких 2м поставити стубове за затезање плетива висине 1,20м. Поставити капије за пролаз и на ограде поставити табле са упозорењем за пролазнике. Ограда се користи за све време трајања радова. Обрачун по м2.	м2	468.00		
2	Ручно чишћење терена од земље, растиња, лишћа, шута и другог отпадног материјала. Шут, земљу и други отпадни материјал утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м2 очишћене површине.	м2	266.00		
3	Ручни ископ земље III категорије у широком откопу терена са одвозом. Ископ извести и	м3	39.90		

	нивелисати. Бочне стране правилно одсећи, а дно нивелисати. Ископану земљу утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м3 ископане земље.				
4	Набавка и разастирање шљунка. Тампонски слој шљунка насути у слојевима, набити и фино испланирати са толеранцијом по висини +1 цм. Обрачун по м3 набијеног шљунка.	м3	26.60		
5	Израда нове армирано-бетонске плоче дебљине 12цм од набијеног бетона МБ 30. Плочу бетонирати преко слоја тампона, монтажа и демонтажа оплате. У бетон обавезно додавати адитив за заштиту бетона од агресивног дејства соли. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улази оплата и довоз потебне воде. Обрачун по м2.	м2	266.00		
6	Израда пердашене цементне кошуљице. Подлогу пре наношења кошуљице очистити и опрати. Малтер за кошуљицу справити са просејаним шљунком "јединицом", размере 1:3. Обавезна употреба адитива за заштиту бетона од агресивног дејства индустријске соли. Горњу површину кошуљице равно испердашити и неговати док не очврсне. Обрачун по м2 кошуљице.	м2	266.00		
7	Завршно чишћење градилишта	ком	1.00		
			Укупно без ПДВ-а:		

Реконструкција стазе Миладина Петровића 12/9

Р.бр.	Опис позиције	ј.м.	количина	Јединична цена без пдв-а	Укупна цена по јединици мера без пдв-а
1	Монтажа и демонтажа заштитне ограде од ПВЦ плетива. На сваких 2м поставити стубове за затезање плетива висине 1,20м. Поставити капије за пролаз и на ограде поставити табле са упозорењем за пролазнике. Ограда се користи за све време трајања радова. Обрачун по м2.	м2	234.00		
2	Рушење стазе од армираног бетона. Рушење стазе извести заједно са скидањем подлоге. Шут, земљу и други отпадни материјал утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м2 стазе и степеништа од армираног бетона.	м2	128.80		
3	Ручни ископ земље III категорије у широком откопу терена са одвозом. Ископ извести и нивелисати. Бочне стране правилно одсећи, а дно нивелисати. Ископану земљу утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м3 ископане земље.	м3	19.32		
4	Набавка и разастирање шљунка. Тампонски слој шљунка насути у слојевима, набити и фино испланирати са толеранцијом по висини +1 цм. Обрачун по м3 набијеног шљунка.	м3	12.88		
5	Израда нове армирано-бетонске плоче дебљине 12цм од набијеног бетона МБ 30. Плочу бетонирати преко слоја тампона, монтажа и демонтажа оплате. У бетон обавезно додавати адитив за заштиту бетона од агресивног дејства соли. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улази оплата и довоз потебне воде. Обрачун по м2.	м2	128.80		
6	Израда пердашене цементне кошуљице. Подлогу пре наношења кошуљице очистити и опрати.	м2	128.80		

	Малтер за кошуљицу справити са просејаним шљунком "јединицом", размере 1:3. Обавезна употреба адитива за заштиту бетона од агресивног дејства индустријске соли. Горњу површину кошуљице равно испердашити и неговати док не очврсне. Обрачун по м2 кошуљице.				
7	Завршно чишћење градилишта	ком	1.00		
			Укупно без ПДВ-а:		

Реконструкција стезе од Јагодинске ка Ђује и Драгољуба

Р.бр.	Опис позиције	ј.м.	количина	Јединична цена без пдв-а	Укупна цена по јединици мера без пдв-а
1	Монтажа и демонтажа заштитне ограде од ПВЦ плетива. На сваких 2м поставити стубове за затезање плетива висине 1,20м. Поставити капије за пролаз и на ограде поставити табле са упозорењем за пролазнике. Ограда се користи за све време трајања радова. Обрачун по м2.	м2	60.00		
2	Ручно чишћење терена од земље, растиња, лишћа, шута и другог отпадног материјала. Шут, земљу и други отпадни материјал утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м2 очишћене површине.	м2	63.00		
3	Ручни ископ земље III категорије у широком откопу терена са одвозом. Ископ извести и нивелисати. Бочне стране правилно одсећи, а дно нивелисати. Ископану земљу утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м3 ископане земље.	м3	9.45		
4	Набавка и разастирање шљунка. Тампонски слој шљунка насути у слојевима, набити и фино испланирати са толеранцијом по	м3	6.30		

	висини +1 цм. Обрачун по м3 набијеног шљунка.				
5	Израда нове армирано-бетонске плоче дебљине 12цм од набијеног бетона МБ 30. Плочу бетонирати преко слоја тампона, монтажа и демонтажа оплате. У бетон обавезно додавати адитив за заштиту бетона од агресивног дејства соли. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улази оплата и довоз потебне воде. Обрачун по м2.	м2	63.00		
6	Израда пердашене цементне кошуљице. Подлогу пре наношења кошуљице очистити и опрати. Малтер за кошуљицу справити са просејаним шљунком "јединицом", размере 1:3. Обавезна употреба адитива за заштиту бетона од агресивног дејства индустријске соли. Горњу површину кошуљице равно испердашити и неговати док не очврсне. Обрачун по м2 кошуљице.	м2	63.00		
7	Завршно чишћење градилишта	ком	1.00		
			Укупно без ПДВ-а:		

Реконструкција стазе од Ђује и Драгољуба 25 ка Гочкој

Р.бр.	Опис позиције	ј.м.	количина	Јединична цена без пдв-а	Укупна цена по јединици мера без пдв-а
1	Монтажа и демонтажа заштитне ограде од ПВЦ плетива. На сваких 2м поставити стубове за затезање плетива висине 1,20м. Поставити капије за пролаз и на ограде поставити табле са упозорењем за пролазнике. Ограда се користи за све време трајања радова. Обрачун по м2.	м2	72.00		
2	Ручно чишћење терена од земље, растиња, лишћа, шута и другог отпадног материјала. Шут, земљу и други отпадни материјал	м2	103.20		

	утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м2 очишћене површине.				
3	Ручни ископ земље III категорије у широком откопу терена са одвозом. Ископ извести и нивелисати. Бочне стране правилно одсећи, а дно нивелисати. Ископану земљу утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м3 ископане земље.	м3	15.48		
4	Набавка и разастирање шљунка. Тампонски слој шљунка насути у слојевима, набити и фино испланирати са толеранцијом по висини +1 цм. Обрачун по м3 набијеног шљунка.	м3	10.32		
5	Израда нове армирано-бетонске плоче дебљине 12цм од набијеног бетона МБ 30. Плочу бетонирати преко слоја тампона, монтажа и демонтажа оплате. У бетон обавезно додавати адитив за заштиту бетона од агресивног дејства соли. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улази оплата и довоз потребне воде. Обрачун по м2.	м2	103.20		
6	Завршно чишћење градилишта	ком	1.00		
			Укупно без ПДВ-а:		

Реконструкција стазе и степеништа у ул. Пета Козарска ка Опленачкој

Р.бр.	Опис позиције	ј.м.	количина	Јединична цена без пдв-а	Укупна цена по јединици мера без пдв-а
1	Монтажа и демонтажа заштитне ограде од ПВЦ плетива. На сваких 2м поставити стубове за затезање плетива висине 1,20м. Поставити капије за пролаз и на ограде поставити табле са упозорењем за пролазнике. Ограда се користи за све време трајања радова. Обрачун по м2.	м2	182.40		

2	Рушење стазе и степеништа од армираног бетона. Рушење стазе извести заједно са скидањем подлоге. Шут, земљу и други отпадни материјал утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м2 стазе и степеништа од армираног бетона.	м2	140.00		
3	Ручни ископ земље III категорије у широком откопу терена са одвозом. Ископ извести и нивелисати према пројекту и датим kotaма. Бочне стране правилно одсећи, а дно нивелисати. Ископану земљу утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м3 ископане земље.	м3	21.00		
4	Набавка и разастирање шљунка. Тампонски слој шљунка насути у слојевима, набити и фино испланирати дебљине 10цм са толеранцијом по висини +1цм. Обрачун по м3 набијеног шљунка	м3	14.00		
5	Израда темеља степеништа од набијеног бетона МБ 20. Темељ бетонирати преко слоја шљунка. У бетон обавезно додавати адитив за заштиту бетона од агресивног дејства соли. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улази оплата и довоз потебне воде. Обрачун по м3 бетона.	м3	1.20		
6	Израда нове армирано-бетонске плоче и степеника дебљине 12цм од набијеног бетона МБ 30. Плочу бетонирати преко слоја тампона, монтажа и демонтажа оплате. У бетон обавезно додавати адитив за заштиту бетона од агресивног дејства соли. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улази оплата и довоз потебне воде. Обрачун по м2 бетона.	м2	140.00		
7	Израда рукохвата - металног гелендера једнострано од округлих профила црне браварије Фи 48мм, висине 100 цм. У цену улази набавка материјала, радионичка израда, транспорт, земљани ископ	м1	10.00		

	на местима стубова, бетонирање стопе (дубина стопе је минимум 50цм) и постављање стубова на размаку од 200 цм, заштитно и завршно фарбање црном бојом и монтажа на лицу места. Гелендери су једнопојасни.				
8	Завршно чишћење градилишта	ком	1.00		
			Укупно без ПДВ-а:		

Реконструкција стазе Тузланска од 5/1 до 5/7

Р.бр.	Опис позиције	ј.м.	количина	Јединична цена без пдв-а	Укупна цена по јединици мера без пдв-а
1	Монтажа и демонтажа заштитне ограде од ПВЦ плетива. На сваких 2м поставити стубове за затезање плетива висине 1,20м. Поставити капије за пролаз и на ограде поставити табле са упозорењем за пролазнике. Ограда се користи за све време трајања радова. Обрачун по м2.	м2	228.00		
2	Рушење стазе и степеништа од армираног бетона. Рушење стазе извести заједно са скидањем подлоге. Шут, земљу и други отпадни материјал утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м2 стазе и степеништа од армираног бетона.	м2	126.00		
3	Ручни ископ земље III категорије у широком откопу терена са одвозом. Ископ извести и нивелисати. Бочне стране правилно одсећи, а дно нивелисати. Ископану земљу утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м3 ископане земље.	м3	18.90		
4	Набавка и разастирање шљунка. Тампонски слој шљунка насути у слојевима, набити и фино испланирати са толеранцијом по висини +1 цм. Обрачун по м3 набијеног шљунка.	м3	12.60		

5	Израда нове армирано-бетонске плоче дебљине 12цм од набијеног бетона МБ 30. Плочу бетонирати преко слоја тампона, монтажа и демонтажа оплате. У бетон обавезно додавати адитив за заштиту бетона од агресивног дејства соли. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улази оплата и довоз потребне воде. Обрачун по м2.	м2	126.00		
6	Израда пердашене цементне кошуљице. Подлогу пре наношења кошуљице очистити и опрати. Малтер за кошуљицу справити са просејаним шљунком "јединицом", размере 1:3. Обавезна употреба адитива за заштиту бетона од агресивног дејства индустријске соли. Горњу површину кошуљице равно испердашити и неговати док не очврсне. Обрачун по м2 кошуљице.	м2	126.00		
7	Завршно чишћење градилишта	ком	1.00		
			Укупно без ПДВ-а:		

Реконструкција стазе Боже Бауцала од 3 до 3/6

Р.бр.	Опис позиције	ј.м.	количина	Јединична цена без пдв-а	Укупна цена по јединици мера без пдв-а
1	Монтажа и демонтажа заштитне ограде од ПВЦ плетива. На сваких 2м поставити стубове за затезање плетива висине 1,20м. Поставити капије за пролаз и на ограде поставити табле са упозорењем за пролазнике. Ограда се користи за све време трајања радова. Обрачун по м2.	м2	228.00		
2	Рушење стазе и степеништа од армираног бетона. Рушење стазе извести заједно са скидањем подлоге. Шут, земљу и други отпадни материјал утоварити на камион и одвести на градску	м2	126.00		

	депонију. Обрачун по м2 стазе и степеништа од армираног бетона.				
3	Ручни ископ земље III категорије у широком откопу терена са одвозом. Ископ извести и нивелисати. Бочне стране правилно одсећи, а дно нивелисати. Ископану земљу утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м3 ископане земље.	м3	18.90		
4	Набавка и разастирање шљунка. Тампонски слој шљунка насути у слојевима, набити и фино испланирати са толеранцијом по висини +1 цм. Обрачун по м3 набијеног шљунка.	м3	12.60		
5	Израда нове армирано-бетонске плоче дебљине 12цм од набијеног бетона МБ 30. Плочу бетонирати преко слоја тампона, монтажа и демонтажа оплате. У бетон обавезно додавати адитив за заштиту бетона од агресивног дејства соли. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улази оплата и довоз потебне воде. Обрачун по м2.	м2	126.00		
6	Израда пердашене цементне кошуљице. Подлогу пре наношења кошуљице очистити и опрати. Малтер за кошуљицу справити са просејаним шљунком "јединицом", размере 1:3. Обавезна употреба адитива за заштиту бетона од агресивног дејства индустријске соли. Горњу површину кошуљице равно испердашити и неговати док не очврсне. Обрачун по м2 кошуљице.	м2	126.00		
7	Завршно чишћење градилишта	ком	1.00		
			Укупно без ПДВ-а:		

Реконструкција стазе и рампе код Ивана Мичурина бр. 21

Р.бр.	Опис позиције	ј.м.	количина	Јединична цена без пдв-а	Укупна цена по јединици мера без пдв-а
1	Монтажа и демонтажа заштитне ограде од ПВЦ плетива. На сваких 2м поставити стубове за затезање плетива висине 1,20м. Поставити капије за пролаз и на ограде поставити табле са упозорењем за пролазнике. Ограда се користи за све време трајања радова. Обрачун по м2.	м2	132.00		
2	Ручно чишћење терена од земље, растиња, лишћа, шута и другог отпадног материјала. Шут, земљу и други отпадни материјал утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м2 очишћене површине.	м2	70.00		
3	Ручни ископ земље III категорије у широком откопу терена са одвозом. Ископ извести и нивелисати према пројекту и датим kotaма. Бочне стране правилно одсећи, а дно нивелисати. Ископану земљу утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м3 ископане земље.	м3	10.50		
4	Набавка и разастирање шљунка. Тампонски слој шљунка насути у слојевима, набити и фино испланирати дебљине 10цм са толеранцијом по висини +1цм. Обрачун по м3 набијеног шљунка	м3	7.00		
5	Израда нове армирано-бетонске плоче и рампе за инвалида дебљине 12цм од набијеног бетона МБ 30. Плочу бетонирати преко слоја тампона, монтажа и демонтажа оплате. У бетон обавезно додавати адитив за заштиту бетона од агресивног дејства соли. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улази оплата и довоз потебне воде. Обрачун по м2 бетона.	м2	70.00		

6	Израда рукохвата - металног гелендера обострано од округлих профила црне браварије Фи 48мм, висине 100 цм. У цену улази набавка материјала, радионичка израда, транспорт, земљани ископ на местима стубова, бетонирање стопе (дубина стопе је минимум 50цм) и постављање стубова на размаку од 200 цм, заштитно и завршно фарбање црном бојом и монтажа на лицу места. Гелендери су једнопојасни.	м1	50.00		
7	Завршно чишћење градилишта	ком	1.00		
			Укупно без ПДВ-а:		

Реконструкција степеништа Петра Коњовића ка Варешкој

Р.бр.	Опис позиције	ј.м.	количина	Јединична цена без пдв-а	Укупна цена по јединици мера без пдв-а
1	Монтажа и демонтажа заштитне ограде од ПВЦ плетива. На сваких 2м поставити стубове за затезање плетива висине 1,20м. Поставити капије за пролаз и на ограде поставити табле са упозорењем за пролазнике. Ограда се користи за све време трајања радова. Обрачун по м2.	м2	260.00		
2	Рушење стазе и степеништа од армираног бетона. Рушење стазе извести заједно са скидањем подлоге. Шут, земљу и други отпадни материјал утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м2 стазе и степеништа од армираног бетона.	м2	180.00		
3	Ручни ископ земље III категорије у широком откопу терена са одвозом. Ископ извести и нивелисати према пројекту и датим kotaма. Бочне стране правилно одсећи, а дно нивелисати. Ископану земљу утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м3 ископане земље.	м3	27.00		

4	Набавка и разастирање шљунка. Тампонски слој шљунка насути у слојевима, набити и фино испланирати дебљине 10цм са толеранцијом по висини +1цм. Обрачун по м3 набијеног шљунка	м3	18.00		
5	Израда темеља степеништа од набијеног бетона МБ 20. Темељ бетонирати преко слоја шљунка. У бетон обавезно додавати адитив за заштиту бетона од агресивног дејства соли. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улази оплата и довоз потебне воде. Обрачун по м3 бетона.	м3	1.00		
6	Израда нових степенничних каскада од набијеног бетона МБ 30. Плочу бетонирати преко слоја тампона, монтажа и демонтажа оплате. У бетон обавезно додавати адитив за заштиту бетона од агресивног дејства соли. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улази оплата и довоз потебне воде. Обрачун по м2 бетона.	м2	180.00		
7	Израда рукохвата - металног гелендера обострано од округлих профила црне браварије Фи 48мм, висине 100 цм. У цену улази набавка материјала, радионичка израда, транспорт, земљани ископ на местима стубова, бетонирање стопе (дубина стопе је минимум 50цм) и постављање стубова на размаку од 200 цм, заштитно и завршно фарбање црном бојом и монтажа на лицу места. Гелендери су једнопојасни.	м1	40.00		
8	Завршно чишћење градилишта	ком	1.00		
			Укупно без ПДВ-а:		

Реконструкција стазе и степеништа Канарево брдо 40-36

Р.бр.	Опис позиције	ј.м.	количина	Јединична цена без пдв-а	Укупна цена по јединици мера без пдв-а
1	Монтажа и демонтажа заштитне ограде од ПВЦ плетива. На сваких 2м поставити стубове за затезање плетива висине 1,20м. Поставити капије за пролаз и на ограде поставити табле са упозорењем за пролазнике. Ограда се користи за све време трајања радова. Обрачун по м2.	м2	144.00		
2	Рушење стазе и степеништа од армираног бетона. Рушење стазе извести заједно са скидањем подлоге. Шут, земљу и други отпадни материјал утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м2 стазе и степеништа од армираног бетона.	м2	100.00		
3	Ручни ископ земље III категорије у широком откопу терена са одвозом. Ископ извести и нивелисати према пројекту и датим kotaма. Бочне стране правилно одсећи, а дно нивелисати. Ископану земљу утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м3 ископане земље.	м3	15.00		
4	Набавка и разастирање шљунка. Тампонски слој шљунка насути у слојевима, набити и фино испланирати дебљине 10цм са толеранцијом по висини +1цм. Обрачун по м3 набијеног шљунка	м3	10.00		
5	Израда нове армирано-бетонске плоче и 30 степеника дебљине 12цм од набијеног бетона МБ 30. Плочу бетонирати преко слоја тампона, монтажа и демонтажа оплате. У бетон обавезно додати адитив за заштиту бетона од агресивног дејства соли. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улази оплата и довоз потебне воде. Обрачун по м2 бетона.	м2	100.00		

6	Израда пердашене цементне кошуљице. Подлогу пре наношења кошуљице очистити и опрати. Малтер за кошуљицу справити са просејаним шљунком "јединицом", размере 1:3. Обавезна употреба адитива за заштиту бетона од агресивног дејства индустријске соли. Горњу површину кошуљице равно испердашити и неговати док не очврсне. Обрачун по м2 кошуљице.	м1	144.00		
7	Завршно чишћење градилишта	ком	1.00		
			Укупно без ПДВ-а:		

Реконструкција стазе, степеништа и пасарела Љубише Јеленковића ка прузи

Р.бр.	Опис позиције	ј.м.	количина	Јединична цена без пдв-а	Укупна цена по јединици мера без пдв-а
1	Монтажа и демонтажа заштитне ограде од ПВЦ плетива. На сваких 2м поставити стубове за затезање плетива висине 1,20м. Поставити капије за пролаз и на ограде поставити табле са упозорењем за пролазнике. Ограда се користи за све време трајања радова. Обрачун по м2.	м2	360.00		
2	Рушење стазе и степеништа од армираног бетона. Рушење стазе извести заједно са скидањем подлоге. Шут, земљу и други отпадни материјал утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м2 стазе и степеништа од армираног бетона.	м2	525.00		
3	Ручни ископ земље III категорије у широком откопу терена са одвозом. Ископ извести и нивелисати према пројекту и датим kotaма. Бочне стране правилно одсећи, а дно нивелисати. Ископану земљу утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м3 ископане земље.	м3	78.75		

4	Набавка и разастирање шљунка. Тампонски слој шљунка насути у слојевима, набити и фино испланирати дебљине 10цм са толеранцијом по висини +1цм. Обрачун по м3 набијеног шљунка	м3	52.50		
5	Израда темеља степеништа од набијеног бетона МБ 20. Темelj бетонирати преко слоја шљунка. У бетон обавезно додавати адитив за заштиту бетона од агресивног дејства соли. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улази оплата и довоз потебне воде. Обрачун по м3 бетона.	м3	1.80		
6	Израда бетонске плоче и степеничних каскада од набијеног бетона МБ 30 . Плочу бетонирати преко слоја тампона, монтажа и демонтажа оплате. У бетон обавезно додавати адитив за заштиту бетона од агресивног дејства соли. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улази оплата и довоз потебне воде. Обрачун по м2 бетона.	м2	525.00		
7	Израда пешачких пасарела преко канала ширине 1.5м дужине 8м. Израда темеља пасареле од набијеног бетона МБ 20. Темelj бетонирати преко слоја шљунка. Пасарела се израђује од дупло армираног набијеног бетона МБ 30. Монтажа и демонтажа оплате. У бетон обавезно додавати адитив за заштиту бетона од агресивног дејства соли. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улази оплата и довоз потебне воде. Обрачун по комаду пасареле.	ком	4.00		
8	Израда рукохвата - металног гелендера обострано од округлих профила црне браварије Фи 48мм, висине 100 цм. У цену улази набавка материјала, радионичка израда, транспорт, земљани ископ на местима стубова, бетонирање стопе (дубина стопе је минимум 50цм) и постављање стубова на размаку од 200 цм, заштитно и	м1	60.00		

	завршно фарбање црном бојом и монтажа на лицу места. Гелендери су једнопојасни.				
9	Завршно чишћење градилишта	ком	1.00		
			Укупно без ПДВ-а:		

Реконструкција платоа код МЗ Петлово Брдо у улици Милорада Драшковића 20-26

Р.бр.	Опис позиције	ј.м.	количина	Јединична цена без пдв-а	Укупна цена по јединици мера без пдв-а
1	Монтажа и демонтажа заштитне ограде од ПВЦ плетива. На сваких 2м поставити стубове за затезање плетива висине 1,20м. Поставити капије за пролаз и на ограде поставити табле са упозорењем за пролазнике. Ограда се користи за све време трајања радова. Обрачун по м2.	м2	127.20		
2	Демонтажа 10 пијачних тезги и одвоз на локацију коју одреди инвеститор	Пауш.	1.00		
3	Рушење платоа од асфалта и армираног бетона. Рушење платоа извести заједно са скидањем подлоге. Шут, земљу и други отпадни материјал утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м2 платоа од армираног бетона.	м2	540.00		
4	Санација постојеће кишне канализационе мреже	Пауш.	1.00		
5	Ручни ископ земље III категорије дубине 15 цм у широком откопу терена са одвозом. Ископ извести и нивелисати према пројекту и датим котама. Бочне стране правилно одсећи, а дно нивелисати. Ископану земљу утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м3 ископане земље.	м3	81.00		

6	Набавка и разастирање шљунка. Тампонски слој шљунка насути у слојевима, набити и fino испланирати дебљине 10цм са толеранцијом по висини +1цм. Обрачун по м3 набијеног шљунка	м3	54.00		
7	Израда нове армирано-бетонске плоче дебљине 7цм од набијеног бетона МБ 30. Плочу бетонирати преко слоја тампона, монтажа и демонтажа оплате. У бетон обавезно додавати адитив за заштиту бетона од агресивног дејства соли. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улази оплата и довоз потебне воде. Обрачун по м2 бетона.	м2	540.00		
8	Набавка и разастирање песка. Тампонски слој песка насути у слојевима, набити и fino испланирати просечне дебљине 7цм са толеранцијом по висини +1цм. Обрачун по м3 разастртог песка	м3	37.80		
9	Набавка и уградња бетонских плоча 25*20 цм на равнајућем слоју	м2	540.00		
10	Рушење постојећих оштећених бетонских степенишних газишта на металној подконструкцији. Шут и други отпадни материјал утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м2 степенишних газишта од армираног бетона	м2	100.00		
11	Израда нове армирано бетонске основе степенишних газишта дебљине 5цм од набијеног бетона МБ 30. Монтажа и демонтажа оплате. У бетон обавезно додавати адитив за заштиту бетона од агресивног дејства соли. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улази оплата и довоз потебне воде.	м2	100.00		

	Обрачун по м2 бетона.				
12	Набавка и уградња вертикалних и хоризонталних степеничних бетонских плоча.	м2	100.00		
13	Завршно чишћење градилишта	ком	1.00		
			Укупно без ПДВ-а:		

Реконструкција стазе у улици Геогрија Островског од броја 16 до Јагодинске 7

Р.бр.	Опис позиције	ј.м.	количина	Јединична цена без пдв-а	Укупна цена по јединици мера без пдв-а
1	Монтажа и демонтажа заштитне ограде од ПВЦ плетива. На сваких 2м поставити стубове за затезање плетива висине 1,20м. Поставити капије за пролаз и на ограде поставити табле са упозорењем за пролазнике. Ограда се користи за све време трајања радова. Обрачун по м2.	м2	216.00		
2	Рушење стазе од бетона. Рушење стазе извести заједно са скидањем подлоге. Шут, земљу и други отпадни материјал утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м2 стазе од бетона.	м2	144.00		
3	Ручни ископ земље III категорије у широком откопу терена са одвозом. Ископ извести и нивелисати. Бочне стране правилно одсећи, а дно нивелисати. Ископану земљу утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м3 ископане земље.	м3	21.60		
4	Набавка и разастирање шљунка. Тампонски слој шљунка насути у слојевима, набити и фино испланирати са толеранцијом по висини +1 цм. Обрачун по м3 набијеног шљунка.	м3	14.40		
5	Израда нове армирано-бетонске плоче дебљине 12цм од набијеног бетона МБ 30. Плочу	м2	144.00		

	бетонирати преко слоја тампона, монтажа и демонтажа оплате. У бетон обавезно додавати адитив за заштиту бетона од агресивног дејства соли. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улази оплата и довоз потебне воде. Обрачун по м2.				
6	Израда пердашене цементне кошуљице. Подлогу пре наношења кошуљице очистити и опрати. Малтер за кошуљицу справити са просејаним шљунком "јединицом", размере 1:3. Обавезна употреба адитива за заштиту бетона од агресивног дејства индустријске соли. Горњу површину кошуљице равно испердашити и неговати док не очврсне. Обрачун по м2 кошуљице.	м2	144.00		
7	Завршно чишћење градилишта	ком	1.00		
			Укупно без ПДВ-а:		

Реконструкција стазе у улици Геогрија Островског од броја 24 до Јагодинске 13

Р.бр.	Опис позиције	ј.м.	количина	Јединична цена без пдв-а	Укупна цена по јединици мера без пдв-а
1	Монтажа и демонтажа заштитне ограде од ПВЦ плетива. На сваких 2м поставити стубове за затезање плетива висине 1,20м. Поставити капије за пролаз и на ограде поставити табле са упозорењем за пролазнике. Ограда се користи за све време трајања радова. Обрачун по м2.	м2	264.00		
2	Рушење стазе од бетона. Рушење стазе извести заједно са скидањем подлоге. Шут, земљу и други отпадни материјал утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м2 стазе од бетона.	м2	180.00		

3	Ручни ископ земље III категорије у широком откопу терена са одвозом. Ископ извести и нивелисати. Бочне стране правилно одсећи, а дно нивелисати. Ископану земљу утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м3 ископане земље.	м3	27.00		
4	Набавка и разастирање шљунка. Тампонски слој шљунка насути у слојевима, набити и фино испланирати са толеранцијом по висини +1 цм. Обрачун по м3 набијеног шљунка.	м3	18.00		
5	Израда нове армирано-бетонске плоче дебљине 12цм од набијеног бетона МБ 30. Плочу бетонирати преко слоја тампона, монтажа и демонтажа оплате. У бетон обавезно додавати адитив за заштиту бетона од агресивног дејства соли. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улази оплата и довоз потебне воде. Обрачун по м2.	м2	180.00		
6	Израда пердашене цементне кошуљице. Подлогу пре nanoшења кошуљице очистити и опрати. Малтер за кошуљицу справити са просејаним шљунком "јединицом", размере 1:3. Обавезна употреба адитива за заштиту бетона од агресивног дејства индустријске соли. Горњу површину кошуљице равно испердашити и неговати док не очврсне. Обрачун по м2 кошуљице.	м2	180.00		
7	Завршно чишћење градилишта	ком	1.00		
			Укупно без ПДВ-а:		

Реконструкција стазе у улици Суседградска од броја 27 до 43

Р.бр.	Опис позиције	ј.м.	количина	Јединична цена без пдв-а	Укупна цена по јединици мера без пдв-а
1	Монтажа и демонтажа заштитне ограде од ПВЦ плетива. На сваких 2м поставити стубове за затезање плетива висине 1,20м. Поставити капије за пролаз и на ограде поставити табле са упозорењем за пролазнике. Ограда се користи за све време трајања радова. Обрачун по м2.	м2	216.00		
2	Рушење стазе од бетона. Рушење стазе извести заједно са скидањем подлоге. Шут, земљу и други отпадни материјал утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м2 стазе од бетона.	м2	684.00		
3	Ручни ископ земље III категорије у широком откопу терена са одвозом. Ископ извести и нивелисати. Бочне стране правилно одсећи, а дно нивелисати. Ископану земљу утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м3 ископане земље.	м3	102.60		
4	Набавка и разастирање шљунка. Тампонски слој шљунка насути у слојевима, набити и фино испланирати са толеранцијом по висини +1 цм. Обрачун по м3 набијеног шљунка.	м3	68.40		
5	Израда нове армирано-бетонске плоче дебљине 12цм од набијеног бетона МБ 30. Плочу бетонирати преко слоја тампона, монтажа и демонтажа оплате. У бетон обавезно додавати адитив за заштиту бетона од агресивног дејства соли. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улази оплата и довоз потебне воде. Обрачун по м2.	м2	684.00		

6	Израда пердашене цементне кошуљице. Подлогу пре наношења кошуљице очистити и опрати. Малтер за кошуљицу справити са просејаним шљунком "јединицом", размере 1:3. Обавезна употреба адитива за заштиту бетона од агресивног дејства индустријске соли. Горњу површину кошуљице равно испердашити и неговати док не очврсне. Обрачун по м2 кошуљице.	м2	684.00		
7	Завршно чишћење градилишта	ком	1.00		
			Укупно без ПДВ-а:		

Укупна цена: _____ без ПДВ-а

Укупна цена: _____ са ПДВ-ом

Рок извршења радова: _____ дана од дана пријема налога Наручиоца (до 30 дана)

Гарантни рок: _____ месеци. (минимум 24 месеца)

Рок плаћања за извршене радове у року од _____ дана од дана пријема привремене ситуације за изведене радове. (не може краће од 15 дана ни дуже од 45 дана)

Рок важења понуде: _____ дана од дана јавног отварања понуда (минимум 60 дана)

Место _____

Потпис овлашћеног лица

Датум: _____

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати образац понуде.

VII МОДЕЛ УГОВОРА

(Понуђач попуњава, потписује и печатом оверава Модел уговора. У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи)

УГОВОР

(јавна набавка радова – Интервенција на бетонским стазама, степеништима и рукохватима на територији Градске општине Раковица, број ЈН 03-ОП-20)

Закључен између

1. ГРАДСКА ОПШТИНА РАКОВИЦА из Београда, Мишка Крањца бр. 12, ПИБ: 100172514, МБ:07450168, број рачуна: 840-153640-55, коју заступа председник Владан Коцић, у даљем тексту: Наручилац, са једне стране

и

2. Предузеће _____, улица _____, ПИБ: _____, МБ: _____, број рачуна _____ отворен код пословне _____, које заступа _____, у даљем тексту: Извођач радова, са друге стране.

(подизвођач)

(остали из групе понуђача)

Основ Уговора

Члан 1.

Уговорне стране сагласно констатују:

- да је Наручилац на основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и на основу позива за подношење понуда за јавну набавку радова – Интервенција на бетонским стазама, степеништима и рукохватима на територији Градске општине Раковица;
- да је Наручиоцу дана _____ године, достављена понуда Извођача радова број _____ од дана _____ године, а заведене код Наручиоца дана _____ године под бројем _____ која се налази у прилогу уговора и саставни је део овог уговора, а и саставни је део Конкурсне документације;
- да је Наручилац у складу са чл. 108. Закона о јавним набавкама, на основу понуде Извођача радова и одлуке о додели уговора бр. _____ од _____ године, изабрао Извођача радова за закључење уговора о јавној набавци.

Предмет уговора

Члан 2.

Предмет овог уговора је извођење радова - Интервенција на бетонским стазама, степеништима и руковатима на територији Градске општине Раковица и то на следећим локацијама: Реконструкција стазе и степеништа Луке Војводића - Годоминска ка терену, Реконструкција степеништа у Луке Војводића 71, Реконструкција стазе и степеништа Луке Војводића 67 прилаз 3, Реконструкција степеништа Пилота Михаила Петровића ка Стојана Јанковића, Реконструкција стазе и степеништа Пилота Михаила Петровића код бр. 21, Реконструкција руковата у Славка Родића 24, Реконструкција стазе у Пилота Михаила Петровића код Сервиса Коцић, Реконструкција стазе и степеништа Видиковачки венац 13, Реконструкција рампе у ул.Видиковачки венац 98, Реконструкција платоа Видиковачки венац 90а, Реконструкција стазе од Видиковачког венца излаз на пијацу, Реконструкција стазе од Патријарха Јоаникија 28 ка Махију, Реконструкција платоа Месна заједница Видиковац, Реконструкција стазе од Моме Станојловића до Суседградске, Реконструкција стазе од Опленачке ка пијаци, Реконструкција стазе Миладина Петровића 12/9, Реконструкција стезе од Јагодинске ка Ђује и Драгољуба, Реконструкција стазе од Ђује и Драгољуба 25 ка Гочкој, Реконструкција стазе и степеништа у ул. Пета Козарска ка Опленачкој, Реконструкција стазе Тузланска од 5/1 до 5/7, Реконструкција стазе Боже Бауцала од 3 до 3/6, Реконструкција стазе и рампе код Ивана Мичурина бр. 21, Реконструкција степеништа Петра Коњовића ка Варешкој, Реконструкција стазе и степеништа Канарево брдо 40-36, Реконструкција стазе, степеништа и пасарела Љубише Јеленковића ка прузи, а све у складу са понудом Извршиоца услуга бр. _____ од _____ године, а која је саставни део Конкурсне документације.

Цена

Члан 3.

Уговорне стране утврђују да цена за набавку радова из члана 2. Уговора износи укупно: _____ динара без ПДВ-а, односно укупно: _____ динара са ПДВ-ом а добијена је на основу збира јединичних цена из понуде Извођача радова бр. _____ од _____ године.

Цене из понуде су фиксне и не могу се мењати.

Услови плаћања

Члан 4.

Извођач радова ће након изведених радова из члана 2. овог уговора испоставити привремену ситуацију, а коју ће оверити Надзор и лице које овласти Наручилац.

Привремена ситуација из става 1. овог члана ће бити основ за плаћање Наручиоца, за извршене уговорне обавезе од стране Извођача радова.

Наручилац се обавезује да ће након изведених радова и након пријема исправно испостављене привремене ситуације, извршити плаћање у року од _____ дана од дана испостављања исте.

Обавезе понуђача

Члан 5.

Извођач радова се обавезује да изведе радове из чл. 2. овог уговора, а све према условима из конкурсне документације и прихваћене понуде.

Извођач радова се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од _____ дана од дана пријема налога Наручиоца.

Дан увођења у посао уписује се у грађевински дневник.

Динамику извођења радова направиће Извођач радова пре почетка извођења радова, уз сагласност Наручиоца и она представља саставни део овог уговора.

Извођач радова се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са важећим прописима и овим уговором, и да по завршетку радова исте преда Наручиоцу.

Извођач се обавезује :

- да пре почетка радова Наручиоцу достави решење о именовању одговорног извођача радова;
- да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту посла и у уговореном року.
- да по изведеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио радове и да је спреман за њихов пријем,
- да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде неправилности и недостаци,
- да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач радова мора да приступи у року од 5 дана по пријему писменог позива од стране Наручиоца.

Рок за извођење радова

Члан 6.

Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача радова:

- у случају прекида извођења радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом Извођача радова
- у случају елементарних непогода и дејства више силе

Захтев за продужење рока извођења радова који су предмет овог уговора, у писаној форми, уз сагласност стручног надзора, Извођач радова подноси Наручиоцу у року од два дана од сазнања за околност, а најкасније 5 дана пре истека коначног рока за извођење радова. Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса овог Уговора о томе постигну писмени споразум.

Члан 7.

Уколико Извођач радова не изведе радове који су предмет овог уговора у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини 0,5% од укупно уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 10% од вредности укупно извршених услуга.

Обавезе Наручиоца

Члан 8.

Наручилац се обавезује да Извођачу радова плати уговорену цену под условима и на начин одређен чланом 4. овог Уговора и да од Извођача радова, по завршетку радова, прими изведене радове.

Наручилац ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза Извођача радова, о чему закључује посебан уговор са надзорним органом.

Наручилац се обавезује да уведе Извођача радова у посао, да учествује у раду комисије за примопредају и коначни обрачун са стручним надзором и Извођачем радова.

Надзор

Члан 9.

Наручилац се обавезује да пре почетка извођења радова, преда Извођачу радова Одлуку о именовању стручног Надзорног органа.

Стручни надзор обухвата:

- контролу да ли се извршене услуге врше према техничкој документацији;
- контролу и проверу квалитета извршених услуга и примену прописа, стандарда и техничких норматива;
- проверу да ли постоје докази о квалитету материјала и опреме;
- давање упутства извршиоцу услуга са поштовањем рокова;
- обезбеђивање технолошких и организационих решења за извођење радова и решавање других питања која се појаве у току извођења радова.

Гарантни рок

Члан 10.

Гарантни рок за изведене радове износи _____ месеци, рачунајући од дана примопредаје изведених радова. За уграђени материјал важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје изведених радова Наручиоцу.

Рекламација

Члан 11.

Извођач радова је дужан да у току гарантног рока, на први писмени позив Наручиоца, отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова, уграђених материјал, а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима.

Средства финансијског обезбеђења

Члан 12.

Извођач радова се обавезује да Наручиоцу као гаранцију за отклањање грешака у гарантном року изда меницу одмах након изведених радова, а пре испостављања финалне ситуације, у висини од 10% од укупне вредности радова.

Члан 13.

За укупан уграђени материјал извођач радова мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима.

Извођач радова је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала и он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.

Члан 14.

Извођач радова о изведеним радовима који су предмет овог уговора обавештава Наручиоца, и стручни надзор, а дан извршења радова уписује се у грађевински дневник.

Примопредаја изведених радова извршиће се најкасније у року од 20 дана од завршетка радова.

Примопредају изведених радова врши Комисија састављена од представника Наручиоца, стручног надзора и Извођача радова.

Члан 15.

Коначна количина и вредност изведених радова по овом уговору утврђује се на бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и

усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве. Коначни обрачун се испоставља истовремено са Записником о завршетку радова.

Престанак уговора

Члан 16.

Ако Извођач радова не поступи сагласно одредбама члана 7. овог Уговора, Наручилац има право да раскине Уговор и да од Извођача радова захтева накнаду штете.

Решавање спорова

Члан 17.

Све евентуалне спорове који настану из, или поводом овог Уговора решаваће се споразумом уговорених страна.

Ако се спор не реши споразумом између уговорених страна, за решавање насталог спора уговара се стварна и месна надлежност Привредног суда у Београду.

Завршне одредбе

Члан 18.

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених представника уговорних страна.

На све што није регулисано клаузулама овог Уговора, примениће се одредбе Закона о облигационим односима, јавним набавкама и подзаконских аката донетих на основу закона о јавним набавкама.

Овај Уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, по 3 (три) примерка за сваку од уговорних страна.

Уговорне стране сагласно изјављују да су Уговор прочитале, разумеле и да уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.

ЗА ИЗВОЂАЧА РАДОВА

ЗА НАРУЧИОЦА

VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач _____, доставља
(назив понуђача)

укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

ВРСТА ТРОШКА	ИЗНОС ТРОШКА У РСД
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ	

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена:

Достављање овог обрасца није обавезно.

У _____

Потпис овлашћеног лица

Дана: _____

IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, _____ даје:
(назив понуђача)

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да сам понуду у поступку јавне набавке: Интервенција на бетонским стазама, степеништима и рукохватима на територији Градске општине Раковица, бр. 03-ОП-20, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

У _____

Потпис овлашћеног лица

Дана _____

Напомена:

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

**X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ
ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА**

**ИЗЈАВА
О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА**

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да сам поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине.

У _____

Потпис овлашћеног лица

Дана _____

Напомена:

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

XI ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ФИНАНСИЈСКОМ СРЕДСТВУ ОБЕЗБЕЂЕЊА УГОВОРА

За јавну набавку радова – Интервенција на бетонским стазама, степеништима и рукохватима на територији Градске општине Раковица, број 03-ОП-20 дајем следећу:

ИЗЈАВУ

Понуђач _____ из _____

изјављујем да сам сагласан, да ћу у случају да ми буде додељен уговор:

- приликом потписивања уговора, на име средства финансијског обезбеђења уговора, доставити уредно потписану и регистровану сопствену бланко меницу, без жираната у корист Наручиоца, са меничним овлашћењем за попуну у висини од 10% од процењене вредности набавке, без ПДВ-а, са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“ на име доброг извршења посла, као и картон депонованих потписа.

Уз меницу ћу доставити копију картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке која је наведена у меничном овлашћењу – писму.

Меница за добро извршење посла мора да важи још 10 (десет) дана од дана истека рока за коначно извршење свих уговорених обавеза.

Изјављујем да сам сагласан да у случају неизвршавања уговорних обавеза у роковима и на начин предвиђен уговором, наручилац реализује средство финансијског обезбеђења.

У _____

Потпис овлашћеног лица

Дана: _____

Напомена:

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати образац

ХИ ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ФИНАНСИЈСКОМ СРЕДСТВУ ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНТНОГ РОКА

За јавну набавку радова – Интервенција на бетонским стазама, степеништима и рукохватима на територији Градске општине Раковица, број 03-ОП-20 дајем следећу:

ИЗЈАВУ

Понуђач _____ из _____
изјављујем да сам сагласан, да ћу у случају да ми буде додељен уговор:

- приликом потписивања уговора, на име средства финансијског обезбеђења гарантног рока, доставити уредно потписану и регистровану сопствену бланко меницу, без жираната у корист Наручиоца, са меничним овлашћењем за попуњу у висини од 10% од процењене вредности набавке, без ПДВ-а, са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“ на име гарантног рока, као и картон депонованих потписа.

Уз меницу ћу доставити копију картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке која је наведена у меничном овлашћењу – писму.

Меница за гарантни рок мора да важи још 10 (десет) дана од дана истека гарантног рока.

Изјављујем да сам сагласан да у случају неизвршавања уговорних обавеза у роковима и на начин предвиђен уговором, наручилац реализује средство финансијског обезбеђења.

У _____

Потпис овлашћеног лица

Дана: _____

Напомена:

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати образац